

北校区修缮改造(五期)

合

同

书



第一部分 合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京市怀柔区第三小学

法定代表人: 张建新

法定注册地址: 北京市怀柔区府前街 11 号

承包人(全称): 北京育灵童科技发展有限公司

法定代表人: 李家宝

法定注册地址: 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A-602、604

发包人为建设 北校区修缮改造(五期) (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 北校区修缮改造(五期)

工程地点: 北京市怀柔区第三小学北校区

工程内容: 室内外空间改造

工程立项批准文号: _____

资金来源: 财政资金

二、工程承包范围

承包范围: _____

三、合同工期

计划开工日期: 2024 年 7 月 20 日

计划竣工日期: 2024 年 8 月 29 日

工期总日历天数 40 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额(大写): 壹佰陆拾万陆仟陆佰壹拾陆元陆角贰分

(人民币)

(小写)¥: 1606616.62 元

其中：安全文明施工费（含税）： 81059.44 元
建筑垃圾运输处置费（含税）： / 元
暂列金额（含税）： / 元
专业工程暂估价（含税）： / 元
：安全文明施工费（含税）： / 元
建筑垃圾运输处置费（含税）： / 元
暂列金额（含税）： / 元
专业工程暂估价（含税）： / 元
.....

八、承包人项目经理：

姓名： 解淑珍 ； 职称： / ；
身份证号： 23082819820624262X ；
建造师执业资格证书号： 20230903411000001545 ；
建造师注册证书号： 京 1112023202405802 ；
建造师执业印章号： 京 1112023202405802 ；
安全生产考核合格证书号： 京建安 B(2023)0375108 。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- (1) 本协议书；
- (2) 成交通知书；
- (3) 合同条款专用部分；
- (4) 合同条款通用部分；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位公章） 承包人：_____（盖单位公章）
法定代表人或其 委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其 委托代理人：_____（签字）
2024 年 7 月 18 日 2024 年 7 月 18 日
签约地点：_____

第二部分 通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，

发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3 争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和（或）专用合同条款。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）本协议书；
- （2）成交通知书；
- （3）合同条款专用部分；
- （4）合同条款通用部分；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外,图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件,包括部分工程的大样图、加工图等,承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人,具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽,应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人,并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外,未经对方当事人同意,一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式,谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的,行为人应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。发包人向承包人提供施工期间所需水、电等动力，并承担其费用。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而专用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确

认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织方案和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市

政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维修工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维修工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全

的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划

视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- （1）增加合同工作内容；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （4）因发包人原因导致的暂停施工；
- （5）提供图纸延误；
- （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- （7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合

同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- （1）承包人违约引起的暂停施工；
- （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- （3）承包人擅自暂停施工；
- （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
- （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 质量标准：合格

13.2 工程质量要求

13.2.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.2.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.2.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.3 承包人的质量管理

13.3.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.3.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.4 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.5 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.6 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.6.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.6.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.6.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑

问的，可按第 13.6.3 项的约定重新检查。

13.6.3 监理人重新检查

承包人按第 13.6.1 项或第 13.6.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.7 清除不合格工程

13.7.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.7.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监

理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外, 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内, 根据第 15.4 款约定的估价原则, 按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求, 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后, 应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外, 因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的, 采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目, 但有类似子目的, 可在合理范围内参照类似子目的单价, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 可按照成本加利润的原则, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中, 承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议, 均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等, 并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的, 应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的, 发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用, 并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时, 由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作, 应从暂列金额中支付, 承包人应在该项变更的实施过程中, 每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:

- (1) 工作名称、内容和数量;
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后, 按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单, 由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招

标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left| B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_0} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_0} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_0} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_0} \right| - 1 \right]$$

式中： ΔP — 需调整的价格差额；

P_0 — 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A — 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ — 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ — 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3}; \dots; F_{on}$ — 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付

款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或

修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量,承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核,监理人未在约定时间内复核的,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外,总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内,对已完成的工程进行计量,并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料,以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第15条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外,承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回,扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前,由于不可抗力或其他原因解除合同时,预付款尚未扣清的,尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末,按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数,向监理人提交进度付款申请单,并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外,进度付款申请单应包括下列内容:

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款;
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额;
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额;
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款;
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金;
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内,将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的,按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始,在发包人的进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额,发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时,承包人没有完成缺陷责任的,发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额,并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期,直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后, 承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单, 并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外, 竣工付款申请单应包括下列内容: 竣工结算合同总价、发包人己支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后, 由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，

实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排,在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时,或承包人提出经发包人同意时,可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工,其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工,根据专用合同条款约定,需要投入施工期运行的,经发包人按第 18.4 款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,发包人应承担由此产生的费用,并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外,工程接收证书颁发后,承包人应按以下要求对施工场地进行清理,直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场;
- (2) 临时工程已拆除,场地已按合同要求进行清理、平整或复原;
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料,包括废弃的施工设备和材料,已按计划撤离施工场地;
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物,已按监理人指示全部清理;
- (5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外,其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆

除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险

期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和

因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的

索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向

发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- (1) 合同解除日以前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- (3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- (4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- (5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；
- (6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内,将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同,延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除,或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的,可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前,以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中,发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的,发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后,协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议,应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内,向争议评审组提交一份答辩报告,并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人: 北京市怀柔区第三小学

1.1.2.3 承包人: 北京育灵通科技发展有限公司

1.1.2.6 监理人: 待定

1.1.2.8 发包人代表:

姓 名: 待定

职 称: 待定

联系电话: 待定

电子信箱: 待定

通信地址: 待定

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程: 指按合同约定改造并经竣工验收后移交给发包人的工程, 包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程: 临时办公用房、临时性道路、临时供水、供电工程、临时照明 工程等。

1.1.3.11 永久占地: /

1.1.3.12 临时占地: /

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限: 24 个月(装修工程质保期 2 年、设备质保期 3 年、会议现场服务期 1 年)

1.1.8 其他需要补充的内容

/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下:

- (1) 本协议书;
- (2) 成交通知书;
- (3) 合同条款专用部分;
- (4) 合同条款通用部分;
- (5) 技术标准和要求;

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单;
- (8) 其他合同文件。

(说明: (5)、(6)、(7) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件: 双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章之日起生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限: 工程开工前七日内

发包人提供图纸的数量: 待定

其他约定: /

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围: 待定

承包人提供文件的期限: 按监理和发包人要求的时间节点提供。

承包人提供文件的数量: 待定

监理人批复承包人提供文件的期限: 收到承包人报送的上述文件之后 7 个日历天内。

其他约定: 待定。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点: 北京市怀柔区第三小学

发包人指定的接收人为: 待定

(3) 监理人指定的接收地点: 待定

监理人指定的接收人为: 待定

(4) 承包人指定的接收地点: 待定

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限: 发包人应当将具备施工条件的施工场地, 在监理人发出开工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。发包人向承包人提供施工期间所需水、电等动力, 并承担其费用。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额: /

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务: /

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：发出开工令、暂停施工指令、复工令，工程隐蔽部位重新检查，材料、工程设备和工程的重新实验和检验等可能使发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，以及合同内工程款支付及所有涉及合同价款与费用变化的工程变更、治商的审批。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：①承包人负责修建、维修及保养的现场道路及通道；②承包人做好施工场地及邻近场地的地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；③办理有关施工现场交通、环卫和施工噪声管理等手续；④负责已完工程成品保护；⑤负责施工场地清洁卫生等。除非合同文件其它部分另有约定，承包人须对本合同项下的整个工程涉及到的所有参建人及各类事项负有总承包管理、配合、协调与服务责任。相关费用已包含在合同总价中。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：无

4.1.12 其他义务

(1) 安全文明施工费由承包人统一管理，承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费，造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应履行的其他义务：/

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为/

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：执行通用条款。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限： 待定

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围： /

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地： /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： /

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： /

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人： 承包人 ，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人 ，相关费用由 承包人 承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后开工前 7 日内 。

8.1.4 承包人测设施工控制网及施工测量的其他要求： 承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水平点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网 。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内 。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理和突发治安事件应急预案的责任人： 承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：开工前 7 天内

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： $A = (1 - K1 \div K2) \times F$

其中：A：按北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）规定计算的违约损失赔偿金

K1：标准化考评认定登记对应北京市建设工程安全文明施工费费用标准规定的标准费率

K2：合同约定的管理目标等级对应北京市建设工程安全文明施工费费用标准规定的费率标准

F：合同中载明的安全文明施工费总额

9.6.2 发包人 不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法：/

9.7.2 发包人 不给予（给予/不给予）承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：总进度计划关键线路目标，施工顺序和方法要点。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：在合同进度基础上编制分阶段和分项的进度计划。

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：不适用

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后 7 日内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请报告和相关资料后 7 日内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到申请报告和相关资料后 7 日内。

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因: _____ / _____

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准: 本工程范围内 20 年一遇的最大降水(雪)量、最高(低)温度等,均以北京市气象局发布的信息为准。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法: 总工期每延误一天,承包人应当向发包人赔偿结算价的万分之一/天,不足一天按一天计。即:工程结算总价×万分之一×延期误天数。

逾期竣工违约金最高限额: 最高不超过签约合同价的 3%。

11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法: 发包人不要求提前竣工

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形: _____ / _____

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限: 签订合同后开工前 7 日内

监理人审批工程质量保证措施文件的期限: 7 天

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限: 签订合同后开工前 7 日内

承包人向监理人报送工程质量报表的要求: 按发包人和监理人的要求

监理人审查工程质量报表的期限: 收到报表资料后 7 天内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便,监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括: /

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限: 收到承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后 24 小时内进行检查并签字确认。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形: _____/_____

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限: 承包人收到变更指示或变更意向书后 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限: 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内。

15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在 ± 15 %以内(含)时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在 ±15 %以外(不含),且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 0.1 %时,由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价,该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式: _____/_____

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法: _____/_____

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法: 采用造价信息调整价格差额的方法

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围: 施工期间,专用合同条款明确的人工、材料在价格波动变化幅度以内(含)的风险,由承包人承担或受益,其价格波动变化幅度以外的风险,由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的内容为合同中主要材料及人工。

引起价格调整的物价波动风险幅度: ±5%

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期: 06

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的,基准价的确定方法: 造价信息价格中没有的,按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法: 以本市建设工程造价管理机构施工当期发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格为依据,造价信息价格中有上、下限的,以下限为准。

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 本工程单价调整方法采用 其他计算方法 (加权平均法/算数平均法/其他计算方法)。

采用加权平均法: _____/_____

采用算数平均法: _____/_____

采用其他计算方法: 1) 当承包人投标报价中的单价低于基准价时:

a. 单价调整金额(上涨)= 施工期市场价—基准价 $\times$ 1.05;

b. 单价调整金额(下跌)= 施工期市场价—投标单价 $\times$ 0.95;

2) 当承包人投标报价中的单价高于基准价时:

a. 单价调整金额(上涨)=施工期市场价 —投标单价 $\times$ 1.05;

b. 单价调整金额(下跌)=施工期市场价—基准价 $\times$ 0.95;

3) 当承包人投标报价中的单价等于基准价时:

a. 单价调整金额(上涨)=施工期市场价 —基准价 $\times$ 1.05;

b. 单价调整金额(下跌)=施工期市场价—基准价 $\times$ 0.95;

16.1.2.4 其他约定: _____/_____

16.1.3 其他价格调整方法

_____/_____

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2) 本合同 执行 (执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时)) 单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用 按实际完成量计量 (支付分解报告/按实际完成工程量计量)。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的, 总价子目的价格调整方法: 按照《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度: 为签约合同总价款的 50%。

(2) 预付办法

预付款预付办法: 在收到承包人提交的正式发票后, 发包人一次性向承包人支付预付款

预付款的支付时间: 合同签订后 15 日内

其他预付款约定: _____/_____

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法: _____/_____。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 待定

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额： /

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准： /

逾期付款违约金的计算方法： /

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法：签订合同后，根据财政拨款进度支付，财政资金到位后，发包人支付承包人合同总价款的 50%作为预付款，即 803308.31 大写人民币：捌拾万叁仟叁佰零捌元叁角壹分，项目完工验收合格后支付合同总价款的 70 %， ¥: 321323.32 元 大写人民币：叁拾贰万壹仟叁佰贰拾叁元叁角贰分。尾款待结算评审后一次性支付。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式 / 采用扣留质量保证金）。

承包人需在结清余款前向发包人支付合同总价款的 3%作为质量保证金，工程保修期 2 年后如无质量问题，发包人向承包人无息返还。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数： 一式五份

承包人提交竣工付款申请单的期限： 在工程接收证书颁发后 14 天内

(2) 竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价，已支付的工程价款，应扣回的预付款，应扣留的质量保证金，应支付的竣工付款金额等。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份

承包人提交最终结清申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁布后 14 天内

发包人向承包人 不支付（支付 / 不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法： /

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容： 在竣工验收前 30 个工作日内须向 发包人提供相关行政主管部门验收备案所用的竣工资料及图纸；在工程竣工

竣工验收资料的份数：一式五份

竣工验收资料的费用支付方式：由承包人自行承担

18.5 竣工验收前的清理

18.5.1 在向发包人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成下述竣工验收前的清理工作：

(4) 其他清理工作：另行约定

18.6 竣工清场

18.6.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在7天内按照以下要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

(5) 其他场地清理工作：/

18.7 施工队伍的撤离

18.7.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：

18.8 中间验收

18.8.1 本工程需要进行中间验收的部位：按现行国家和北京市有关工程验收规范和标准要求

18.8.2 验收不合格的，承包人在7天期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期的起算时间：按国家相关规定

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：执行《建设工程质量管理条例》

工程质量保修期限：执行《建设工程质量管理条例》

工程质量保修责任：执行《建设工程质量管理条例》

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保（投保/不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：

(1) 投保人：/

(2) 投保内容：/

(3) 保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额：/

(5) 保险期限：/

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：_____/_____, 保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定, 相关保险费由_____/_____承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：_____/_____

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：_____/_____

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时, 承包人和发包人负责补偿的责任分摊：_____/_____

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：____无_____

不可抗力的等级范围约定：_____/_____

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的, 选择下列第贰种方式解决:

(壹) 提请_____仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对合同双方均有约束力。

(贰) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限: 争议评审组在收到合同双方报告后 7 天内

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限: 在调查会结束后的 14 天内

附件一：

工程质量保修书

发包人：北京市怀柔区第三小学

承包人：北京育灵童科技发展有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北校区修缮改造（五期）（项目名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；

外窗工程为_____年，外窗防渗漏为_____年；

装修工程为_____年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；

供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

其他项目保修期限约定如下：_____。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级

的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：_____（公章）
法定地址：_____
法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮政编码：_____

承包人：_____（公章）
法定地址：_____
法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

电话：010-82896103

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：北京银行上地支行

帐号：01090946300120105032867

邮政编码：_____

附件二：

建设工程廉政责任书

发包人：北京市怀柔区第三小学

承包人：北京育灵童科技发展有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：_____（公章）

法定地址：_____

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

帐号：_____

邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章）

承包人：_____（公章）

法定地址：北京市海淀区土地三街9号

金隅嘉华大厦 A-602、1604

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

电话：010-82896103

传真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：北京银行上地支行

帐号：01090946300120105032867

邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章）

投标总价

投 标 人：北京育灵童科技发展有限公司
(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人：北京市怀柔区第三小学

工程名称：北校区修缮改造（五期）

投标总价（小写）：1,606,616.62

（大写）：壹佰陆拾万陆仟陆佰壹拾陆元陆角贰分

投 标 人：北京育灵童科技发展有限公司



法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：(造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：北校区修缮改造（五期）

第 1 页 共 1 页

一、项目概况：

- 1、项目名称：北校区修缮改造（五期）
- 2、项目地点：北京市怀柔区
- 3、施工内容：北校区修缮改造（五期）建筑装饰工程、电气工程、给水排水采暖工程等图纸及工程量清单范围内的全部内容。

二、编制依据：

- 1、本项目北京市政府采购项目竞争性磋商文件及配套招标工程量清单；
- 2、依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》
- 3、依据北京市建设工程计价依据预算消耗量标准（2021）、北京市住房和城乡建设委员会关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知京建发〔2019〕141号；、北京市住房和城乡建设委员会关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知，京建法〔2017〕27号；、北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知京建发〔2022〕190号；

三、其他说明

- 1、材料价格参考2024年6月发布的北京市造价信息价格、专业定额测定价及市场询价；

安全文明施工费明细表

工程名称：北校区修缮改造（五期）

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	73523.29	3676.17	3859.98	81059.44	88354.79	
1.1		安全施工费	16226.14	811.31	851.87	17889.32	19499.36	
1.2		文明施工费	16304.37	815.22	855.98	17975.57	19593.37	
1.3		环境保护费	14603.54	730.18	766.69	16100.41	17549.45	
1.4		临时设施费	26389.24	1319.46	1385.44	29094.14	31712.61	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
		合计	73523.29	3676.17	3859.98	81059.44	88354.79	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：北校区修缮改造（五期）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价 （元）	弃土或渣土运 输和消纳费 （元）	规费 （元）
1	分部分项工程	1338522		38798.81	56369.77
1.1	建筑装饰工程	1277315.12		38798.81	53446.34
1.2	电气工程	39148.09			1570.46
1.3	给排水暖通工程	22058.79			1352.97
2	单价措施项目				
2.1	建筑装饰工程				
2.2	电气工程				
2.3	给排水暖通工程				
合 计		1338522		38798.81	56369.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 1 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		四、五层女卫生间及淋浴间					28595.53		850.57
		四、五层女卫生间					27570.7		779.77
1	011605001001	平面块料拆除	原有卫生间地面瓷砖拆除，60厚混凝土垫层拆除	m2	30.74	19.61	602.81		81.77
2	911101003001	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m3	1.84	102.9	189.34		3.83
3	010507004001	台阶	150厚C20混凝土墩台随打随抹平	m2	9.12	102.33	933.25		42.04
4	011102003001	块料楼地面	瓷砖地面 1、铺10厚地砖（300*300）DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆粘接层 3、20厚DS砂浆找平 4、2.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡	m2	32.51	196.41	6385.29		464.24
5	011102001001	石材楼地面	过门石 1、20厚黑金沙过门石 2、5厚DTA砂浆粘接层 3、20厚DS砂浆找平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡	m2	0.32	498.19	159.42		5.76
6	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：18厚抗倍特板	m2	38.96	279.27	10880.36		158.18
7	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：8mm银镜 2. 框材质、断面尺寸：1410*900mm	m2	2.54	181.28	460.45		7.37
本页小计							19610.92		763.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 2 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：定制人造石洗手台 2. 支架、配件品种、规格：1410*600*750mm	个	2	3979.89	7959.78		16.58
		分部小计					27570.7		779.77
		淋浴间					1024.83		70.8
9	011605001002	平面块料拆除	原有卫生间地面瓷砖拆除，60厚混凝土垫层拆除	m2	3	19.63	58.89		7.98
10	911101003002	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m3	0.18	102.89	18.52		0.37
11	010507004002	台阶	150厚C20混凝土墩台随打随抹平	m2	1.6	102.14	163.42		7.34
12	011102003002	块料楼地面	瓷砖地面 1、铺10厚地砖（300*300）DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆粘接层 3、20厚DS砂浆找平 4、2.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡	m2	3.15	223.58	704.28		52.23
13	011102001002	石材楼地面	过门石 1、20厚黑金沙过门石 2、5厚DTA砂浆粘接层 3、20厚DS砂浆找平 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5、最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡	m2	0.16	498.25	79.72		2.88
		分部小计					1024.83		70.8
		分部小计					28595.53		850.57
本页小计							8984.61		87.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 3 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		一层图书馆					137500.85		3569.03
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	矿棉吸音板吊顶拆除（满吊）	m2	107.12	7.89	845.18		128.54
15	011608002001	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m2	121.6	1.08	131.33		19.46
16	011608002002	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m2	204.43	0.99	202.39		30.66
17	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	原有护墙裙拆除	m2	17.33	2.43	42.11		6.41
18	011610001001	木门窗拆除	原有实木复合门拆除	樘	3	45.6	136.8		20.73
19	011614002001	柜体拆除	旧家具搬运至甲方指定房间（1KM内） 2000*1800*400书柜，5个 1600*800*600书柜，4个 拆除4000*1200mm黑板一个	项	1	1564.2	1564.2		241.2
20	911101003003	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m3	11.03	102.9	1134.99		22.94
21	011210006001	其他隔断	新做轻钢龙骨石膏板隔墙 1、双向12厚纸面石膏板面层 2、双向18厚细木工板基层，刷防火涂料两遍 3、75系轻钢龙骨 4、内填50厚防火棉面，容重80kg/m³	m2	7.29	317.79	2316.69		160.38
本页小计							6373.69		630.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 4 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	01140700200 1	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	121.6	38.62	4696.19		417.09
23	01110500500 1	木质踢脚线	实木踢脚 做法：踢4 1、12厚成品实木踢脚线钉于木垫块上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。	m	34.59	31.68	1095.81		43.24
24	01140700100 1	墙面喷刷涂料	1、（黑色、白色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	204.43	39.32	8038.19		684.84
本页小计							13830.19		1145.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 5 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	01140800100 1	墙纸裱糊	1、贴壁布面层 2、刷壁纸胶一道 3、108胶水白乳胶 底胶一道 4、封闭底漆一道 5、防潮底漆一道 6、满刮2厚底基弹性腻子找平； 7、6厚水泥石灰膏 砂浆找平层 8、10厚水泥石灰 膏砂浆打底扫毛 9、108胶素水泥浆 一道（内掺水重 3%-5%的108胶） 10、原建筑墙体基 层。	m2	30.48	148.33	4521.1		137.46
26	01120700100 1	墙面装饰板	20厚木质格栅	m2	1.12	287.53	322.03		12.22
27	01120700100 2	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/ 喷漆面层；按设计 要求造型整板雕刻 打磨造型； 2、15厚PVC板雕刻 、喷漆，按设计要 求造型整板雕刻打 磨造型；按图示尺 寸，最大长宽面积 计算。 3、镜钉固定，墙 体饰面基层。	m2	11.77	447.54	5267.55		198.91
28	01150800200 1	亚克力插兜	亚克力造型插兜 做法：内墙6C 规格：300*215mm	个	12	88.39	1060.68		98.64
29	01150800200 2	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格： 150*150mm	个	82	88.39	7247.98		674.04
30	01150800200 3	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格： 120*120mm	个	24	88.39	2121.36		197.28
31	01150800200 4	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格： 400*400mm	个	14	156.19	2186.66		115.08
32	01150800200 5	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格： 180*180mm	个	4	88.39	353.56		32.88
本页小计							23080.92		1466.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 6 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	01150800400 1	金属字	1、1.5不锈钢烤漆字 2、尺寸： 1300*1300*100mm 3、1.5厚不锈钢边框	个	1	1957.99	1957.99		22.42
34	01150800300 1	木质字	实木烤漆造型字 规格： 4160*2260mm	个	1	3540.31	3540.31		22.42
35	01150100600 1	书柜	木饰面造型书柜1、2、3、4	m2	46.86	882	41330.52		
36	01150400100 1	饰面板暖气罩	木饰面暖气罩+书柜 1、暖气罩位置同书柜木饰面面层 2、18厚细木工板基层，防火涂料两遍 3、40*40木龙骨 4、铝合金散热孔1200*700mm 5、20厚爵士白台面	m2	15.51	823.3	12769.38		220.4
37	01080800100 1	木门窗套	定制包哑口（弧形）： 1、9厚木饰面 2、18厚细木工板基层，防火涂料两遍	m2	5.62	445.26	2502.36		49.91
38	01150101100 1	家具	定制软包坐凳 1000*450*400mm	组	10	882	8820		
39	01150101100 2	家具	定制木质圆桌 φ1000*750mm 一桌四椅	组	2	1984.5	3969		
40	01150101100 3	家具	定制异形布艺沙发 3000*2700*600mm	组	1	8268.75	8268.75		
41	01150101100 4	家具	定制木质书桌 1500*750*750 一桌四椅	组	2	2205	4410		
42	01150101100 5	家具	定制木质吧台 2800*1800*1100mm 办公椅两把	组	1	5512.5	5512.5		
43	01081000100 1	窗帘	定制拉珠卷帘*5套 尺寸： 1740*1750mm	m2	15.23	74.54	1135.24		11.88
本页小计							94216.05		327.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 7 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					137500.85		3569.03
		实验楼					177554.82		8118.77
		办公室一*3间					29250		1535.03
44	011614006007	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	18.57	2.92	54.22		8.17
45	011610002001	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2340*950mm	樘	6	46.66	279.96		42.48
46	011608002003	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	131.85	1.08	142.4		21.1
47	011608002004	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	237.21	0.99	234.84		35.58
48	911101003004	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m ³	3.95	102.9	406.46		8.22
49	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	131.85	38.62	5092.05		452.25
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	147.65	39.32	5805.6		494.63
本页小计							12015.53		1062.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 7 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计					137500.85		3569.03
		实验楼					177554.82		8118.77
		办公室一*3间					29250		1535.03
44	011614006007	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	18.57	2.92	54.22		8.17
45	011610002001	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2340*950mm	樘	6	46.66	279.96		42.48
46	011608002003	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	131.85	1.08	142.4		21.1
47	011608002004	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	237.21	0.99	234.84		35.58
48	911101003004	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m ³	3.95	102.9	406.46		8.22
49	011407002002	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	131.85	38.62	5092.05		452.25
50	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	147.65	39.32	5805.6		494.63
本页小计							12015.53		1062.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 8 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
51	011407001003	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	94.62	39.32	3720.46		316.98
52	010801002001	木质门带套	1. 门代号:实木复合门 2. 尺寸:2340*950mm	樘	6	1327.06	7962.36		104.22
53	010810001002	窗帘	落地式双层遮光窗帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：2600mm	m ²	48.28	94.68	4571.15		37.66
54	010810005001	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道（双轨道）	m	18.57	52.8	980.5		13.74
		分部小计					29250		1535.03
		办公室二*1间					11651.59		682.18
55	011614006006	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	6.19	2.92	18.07		2.72
56	011610002002	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2340*950mm	樘	2	46.66	93.32		14.16
57	011608002005	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	50.62	1.08	54.67		8.1
58	011608002006	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	124.26	0.99	123.02		18.64
59	911101003005	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离:3KM	m ³	1.32	102.9	135.83		2.75
本页小计							17659.38		518.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 9 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
60	011407002003	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	50.62	38.62	1954.94		173.63
61	011407001004	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	73.15	39.32	2876.26		245.05
62	011407001005	墙面喷刷涂料	1、（彩色）喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	49.48	39.32	1945.55		165.76
63	010801002002	木质门带套	1. 门代号: 实木复合门 2. 尺寸: 2340*950mm	樘	2	1328.06	2656.12		34.76
本页小计							9432.87		619.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 10 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
64	010810001003	窗帘	落地式双层遮光窗帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：2600mm	m ²	15.6	94.68	1477.01		12.17
65	010810005002	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道（双轨道）	m	6	52.8	316.8		4.44
		分部小计					11651.59		682.18
		舞蹈教室					99973.91		3856.73
66	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除矿棉板吊顶	m ²	108.24	7.89	854.01		129.89
67	011608002007	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	161.33	0.99	159.72		24.2
68	011613001001	壁挂风扇拆除	原有拆除壁挂风扇5台	套	5	8.57	42.85		6.4
69	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除舞蹈镜2块， 尺寸： 5000*2000mm	m ²	20	4.5	90		13.6
70	011612002001	舞蹈把杆拆除	拆除舞蹈把杆4个	个	4	29.07	116.28		17.64
71	011605002001	立面块料拆除	拆除前后瓷砖墙裙，高度：1300	m ²	14.17	19.56	277.17		34.86
72	011610002003	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格： 2100*1500mm	樘	2	66.06	132.12		20.04
73	011614006005	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	19.86	2.92	57.99		8.74
74	911101003006	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m ³	13.15	102.9	1353.14		27.35
75	011302001001	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	76.73	205.07	15735.02		1113.35
本页小计							20612.11		1412.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 11 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
76	01140700200 4	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	30.93	38.62	1194.52		106.09
77	01140700100 6	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	102.25	39.32	4020.47		342.54
78	01120700100 3	墙面装饰板	1、18厚木饰面挂板； 2、18厚细木工板基层板，安装木挂条，刷防火涂料两遍； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍； 4、刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料一道； 5、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑墙体基层。	m2	29.95	467.31	13995.93		652.31
79	01150501000 2	镜面玻璃	定制8mm钢化舞蹈镜	m2	32.13	181.28	5824.53		93.18
本页小计							25035.45		1194.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 12 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
80	01150400100 2	饰面板暖气罩	木饰面暖气罩 1、木饰面面层 2、18厚细木工板基层，防火涂料两遍 3、40*40木龙骨@400mm防火涂料涂刷两遍 4、铝合金散热孔1200*600mm 5、20厚爵士白台面	m2	17.2	665.23	11441.96		418.65
81	01120700100 4	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、15厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；按图示尺寸，最大长宽面积计算。 3、镜钉固定，墙体饰面基层。	m2	22.08	447.54	9881.68		373.15
82	01150800200 6	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：235*235mm	个	6	88.39	530.34		49.32
83	01150800200 7	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：245*245mm	个	26	88.39	2298.14		213.72
84	01150800200 8	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：385*385mm	个	1	122.28	122.28		8.22
85	01150800200 9	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：665*665mm	个	1	253.7	253.7		12.64
86	01150800201 0	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：170*170mm	个	9	88.39	795.51		73.98
87	01150500300 1	舞蹈把杆	定制高档舞蹈杆（可升降） 长度：4300	个	3	1653.75	4961.25		
88	01080100200 3	木质门带套	1. 门代号：实木复合门 2. 尺寸：2100*1500mm	樘	2	1880.17	3760.34		49.2
本页小计							34045.2		1198.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 13 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
89	010810001004	窗帘	落地式双层遮光窗帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：3700mm	m ²	69.04	94.68	6536.71		53.85
90	010810005003	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道（双轨道）	m	18.66	52.8	985.25		13.81
91	011501011006	家具	定制软包坐凳 2400*400*300	组	6	2425.5	14553		
		分部小计					99973.91		3856.73
		化学实验室					15619.63		832.99
92	011610002004	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2330*950mm	樘	3	46.48	139.44		21.15
93	011608002008	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	97.16	1.08	104.93		15.55
94	011608002009	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	63.19	0.99	62.56		9.48
95	911101003007	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m ³	1.61	102.9	165.67		3.35
96	011407002005	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	97.16	38.62	3752.32		333.26
本页小计							26299.88		450.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 14 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
97	011407001007	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	63.19	39.32	2484.63		211.69
98	010801002004	木质门带套	1. 门代号:实木复合门 2. 尺寸:2330*950mm	樘	3	1323.08	3969.24		51.93
99	011207001005	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、15厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 3、镜钉固定,墙体饰面基层。	m2	11.04	447.54	4940.84		186.58
		分部小计					15619.63		832.99
		化学室					14268.58		810.4
100	011610002005	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格: 2330*950mm	樘	2	46.45	92.9		14.1
101	011608002010	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m2	97.16	1.08	104.93		15.55
102	011608002011	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m2	63.7	0.99	63.06		9.56
103	911101003008	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离:3KM	m3	1.61	102.9	165.67		3.35
本页小计							11821.27		492.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 15 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
104	011407002006	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	97.16	38.62	3752.32		333.26
105	011407001008	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	63.7	39.32	2504.68		213.4
106	010801002005	木质门带套	1. 门代号:实木复合门 2. 尺寸:2330*950mm	樘	2	1322.09	2644.18		34.6
107	011207001006	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、15厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 3、镜钉固定,墙体饰面基层。	m2	11.04	447.54	4940.84		186.58
		分部小计					14268.58		810.4
		化学准备室					6791.11		401.44
108	011610002006	金属门窗拆除	原有金属门拆除规格: 2330*950mm	樘	2	46.45	92.9		14.1
本页小计							13934.92		781.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 16 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
109	01160800201 2	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	52.6	1.08	56.81		8.42
110	01160800201 3	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	46.24	0.99	45.78		6.94
111	91110100300 9	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离:3KM	m ³	0.99	102.9	101.87		2.06
112	01140700200 7	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道; 2、刷涂封闭底漆一道; 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍; 4、5厚粉刷石膏砂浆打底; 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）; 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	52.6	38.62	2031.41		180.42
113	01140700100 9	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道; 2、刷涂抗碱封闭底漆一道; 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍; 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	46.24	39.32	1818.16		154.9
114	01080100200 6	木质门带套	1. 门代号:实木复合门 2. 尺寸:2330*950mm	樘	2	1322.09	2644.18		34.6
		分部小计					6791.11		401.44
		分部小计					177554.82		8118.77
		普通教室—*2间					58398.56		2885.87
115	01161400600 4	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	22.06	2.92	64.42		9.71
本页小计							6762.63		397.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 17 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
116	011610002007	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2200*970mm	樘	4	44.77	179.08		27.16
117	011608002014	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m2	160.58	1.08	173.43		25.69
118	011605002002	立面块料拆除	原有瓷砖墙裙拆除	m2	82.89	1.96	162.46		20.72
119	011608002015	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m2	128.06	0.99	126.78		19.21
120	911101003010	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m3	4.11	102.9	422.92		8.55
121	011407002008	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	160.58	38.62	6201.6		550.79
122	011407001010	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	124.99	39.32	4914.61		418.72
本页小计							12180.88		1070.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 18 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
123	011105006001	金属踢脚线	不锈钢板踢脚 做法：踢5 1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。	m	69.6	67.28	4682.69		209.5
124	011207001007	墙面装饰板	1、墙裙上沿及阳角均压不锈钢阳角条，宽度40 2、12厚竹木纤维板墙裙，用专用胶粘剂粘贴 3、18厚细木工板衬底，双面刷防火涂料两遍 4、气钉固定木龙骨（30*30mm），双向间距400mm 5、9后DF砂浆打底压实抹平	m2	71.38	260.47	18592.35		862.27
125	011207001008	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、15厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；按图示尺寸，最大长宽面积计算。 3、镜钉固定，墙体饰面基层。	m2	5.66	447.54	2533.08		95.65
126	011207001009	扎板造型装饰板	1、15厚PVC板收边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、15厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；按图示尺寸，最大长宽面积计算。 4、墙体饰面基层。	m2	3.4	462.72	1573.25		64.6
本页小计							27381.37		1232.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 19 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
127	01150800201 1	亚克力插兜	亚克力造型插兜 做法：内墙6C 规格：325*230mm	个	12	88.39	1060.68		98.64
128	01150800201 2	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格： 240*240mm	个	28	110.98	3107.44		230.16
129	01110400200 1	竹、木（复合）地板	1、12厚实木地板 铺贴； 2、18厚细木工板 基层板，刷防火涂 料两遍； 3、50*50木龙骨， 双向@400mm以内， 刷防火涂料及防腐 油各两遍；	m2	8	363.85	2910.8		116.72
130	01080100200 7	木质门带套	1. 门代号：实木复 合门 2. 尺 寸：2200*970mm	樘	4	1274.34	5097.36		66.72
131	01081000100 5	窗帘	落地式双层遮光窗 帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：2600mm	m2	57.36	94.68	5430.84		44.74
132	01081000500 4	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨 道（双轨道）	m	22.06	52.8	1164.77		16.32
		分部小计					58398.56		2885.87
		普通教室二*2 间					58685.67		2932.62
133	01161400600 3	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	18.8	2.92	54.9		8.27
134	01161000200 8	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2200*970mm	樘	4	44.77	179.08		27.16
135	01160800201 6	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m2	168.44	1.08	181.92		26.95
136	01160500200 3	立面块料拆除	原有瓷砖墙裙拆除	m2	71.6	1.96	140.34		17.9
137	01160800201 7	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m2	120.93	0.99	119.72		18.14
138	91110100301 1	渣土运输	1. 废弃料品种：建 筑垃圾（人工装袋 外运消纳） 2. 渣土运输距 离：3KM	m3	3.67	102.9	377.64		7.63
本页小计							19825.49		679.35

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 20 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
139	011407002009	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m2	168.44	38.62	6505.15		577.75
140	011407001011	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m2	127.71	39.32	5021.56		427.83
141	011105006002	金属踢脚线	不锈钢板踢脚 做法：踢5 1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。	m	62.36	67.28	4195.58		187.7
本页小计							15722.29		1193.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 21 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
142	011207001010	墙面装饰板	1、墙裙上沿及阳角均压不锈钢阳角条，宽度40 2、12厚竹木纤维板墙裙，用专用胶粘剂粘贴 3、18厚细木工板衬底，双面刷防火涂料两遍 4、气钉固定木龙骨（30*30mm），双向间距400mm 5、9后DF砂浆打底压实抹平	m2	71.13	260.47	18527.23		859.25
143	011207001011	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层；按设计要求造型整板雕刻打磨造型； 2、15厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；按图示尺寸，最大长宽面积计算。 3、镜钉固定，墙体饰面基层。	m2	5.66	447.54	2533.08		95.65
144	011207001012	扎板造型装饰板	1、15厚PVC板收边条； 2、10厚软织物扎板面层； 3、15厚PVC板雕刻、喷漆，按设计要求造型整板雕刻打磨造型；按图示尺寸，最大长宽面积计算。 4、墙体饰面基层。	m2	3.63	470.79	1708.97		70.6
145	011508002013	亚克力插兜	亚克力造型插兜做法：内墙6C规格：325*230mm	个	12	110.98	1331.76		98.64
146	011508002014	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格：240*240mm	个	28	110.98	3107.44		230.16
本页小计							27208.48		1354.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 22 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
147	011104002002	竹、木（复合）地板	1、12厚实木地板铺贴； 2、18厚细木工板基层板，刷防水涂料两遍； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防水涂料及防腐油各两遍；	m ²	11	363.85	4002.35		160.49
148	010801002008	木质门带套	1. 门代号：实木复合门 2. 尺寸：2200*970mm	樘	4	1274.34	5097.36		66.72
149	010810001006	窗帘	落地式双层遮光窗帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：2600mm	m ²	48.88	94.68	4627.96		38.13
150	010810005005	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道（双轨道）	m	18.44	52.8	973.63		13.65
		分部小计					58685.67		2932.62
		普通教室三*2间					61101.71		3063.65
151	011614006002	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	22	2.92	64.24		9.68
152	011610002009	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2200*970mm	樘	4	44.77	179.08		27.16
153	011608002018	铲除涂料面	原有天棚涂料铲除	m ²	191.62	1.08	206.95		30.66
154	011605002004	立面块料拆除	原有瓷砖墙裙拆除	m ²	85.4	1.96	167.38		21.35
155	011608002019	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	127.44	0.99	126.17		19.12
156	911101003012	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m ³	4.11	102.9	422.92		8.55
本页小计							15868.04		395.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 23 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
157	011407002010	天棚喷刷涂料	1、喷涂乳胶漆涂料两道； 2、刷涂封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、5厚粉刷石膏砂浆打底； 5、聚合物水泥砂浆（内掺水重3%-5%的108胶）； 6、原建筑钢筋混凝土底板。	m ²	191.62	38.62	7400.36		657.26
158	011407001012	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	135.6	39.32	5331.79		454.26
159	011105006003	金属踢脚线	不锈钢板踢脚 做法：踢5 1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上； 2、9厚木夹板固定在墙面上； 3、墙面装饰面基层。	m	68.76	67.28	4626.17		206.97
本页小计							17358.32		1318.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 24 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
160	011207001013	墙面装饰板	1、墙裙上沿及阳角均压不锈钢阳角条, 宽度40 2、12厚竹木纤维板墙裙, 用专用胶粘剂粘贴 3、18厚细木工板衬底, 双面刷防火涂料两遍 4、气钉固定木龙骨 (30*30mm), 双向间距400mm 5、9后DF砂浆打底压实抹平	m2	70.36	260.47	18326.67		849.95
161	011207001014	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层; 按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、15厚PVC板雕刻、喷漆, 按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 按图示尺寸, 最大长宽面积计算。 3、镜钉固定, 墙体饰面基层。	m2	5.66	447.54	2533.08		95.65
162	011207001015	扎板造型装饰板	1、15厚PVC板收边条; 2、10厚软织物扎板面层; 3、15厚PVC板雕刻、喷漆, 按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 按图示尺寸, 最大长宽面积计算。 4、墙体饰面基层。	m2	3.4	470.79	1600.69		66.13
163	011508002015	亚克力插兜	亚克力造型插兜 做法: 内墙6C 规格: 325*230mm	个	12	110.98	1331.76		98.64
164	011508002016	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格: 240*240mm	个	28	110.98	3107.44		230.16
本页小计							26899.64		1340.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 25 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
165	011104002003	竹、木（复合）地板	1、12厚实木地板铺贴； 2、18厚细木工板基层板，刷防火涂料两遍； 3、50*50木龙骨，双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍；	m ²	11	363.85	4002.35		160.49
166	010801002009	木质门带套	1. 门代号:实木复合门 2. 尺寸:2200*970mm	樘	4	1274.34	5097.36		66.72
167	010810001007	窗帘	落地式双层遮光窗帘（布+纱） 褶皱系数：1.5， 窗帘高度：2600mm	m ²	57.2	94.68	5415.7		44.62
168	010810005006	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道（双轨道）	m	22	52.8	1161.6		16.28
		分部小计					61101.71		3063.65
		少先队室					63658.84		2827.66
169	011614006001	窗帘轨拆除	窗帘轨、杆拆除	m	6.32	2.92	18.45		2.78
170	011610002010	金属门窗拆除	原有金属门拆除 规格：2200*1120mm	樘	2	51.69	103.38		15.68
171	011608002020	铲除涂料面	原有墙面涂料铲除	m ²	79.65	0.99	78.85		11.95
172	911101003013	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离:3KM	m ³	0.8	102.9	82.32		1.66
173	011104002004	竹、木（复合）地板	木饰面阶梯台阶 1、20厚实木复合地板 2、18mm细木工板，刷防火涂料两遍 3、20*40木龙骨，双向@400mm以内，刷防火涂料及防腐油各两遍；	m ²	4.77	363.85	1735.56		69.59
本页小计							17695.57		389.77

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 26 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
174	01130200100 2	吊顶天棚	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， ϕ 8吊杆。	m ²	72.11	205.07	14787.6		1046.32
175	01130400100 1	灯带（槽）	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、双层9.5厚纸面石膏板，18mm细木工板基层； 5、U型CB60*27系列配套轻钢龙骨； 6、原建筑钢筋混凝土底板内埋入 ϕ 10膨胀螺栓，双向中距 $\leq$ 1200， ϕ 8吊杆。	m	28.56	96.43	2754.04		170.5
176	01150200100 1	金属装饰线	50mm宽不锈钢装饰条	m	16.59	19.29	320.02		7.96
177	01140700101 3	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层弹性耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	61.09	39.32	2402.06		204.65
本页小计							20263.72		1429.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 27 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
178	011207001016	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、2厚亚克力UV/喷漆面层;按设计要求造型整板雕刻打磨造型; 2、15厚PVC板雕刻、喷漆,按设计要求造型整板雕刻打磨造型;按图示尺寸,最大长宽面积计算。 3、镜钉固定,墙体饰面基层。	m2	15.2	447.54	6802.61		256.88
179	011207001017	墙面装饰板	1、18厚木饰面 2、18厚细木工板基层板,刷防火涂料两遍; 3、20*40木龙骨,双向@400mm以内,刷防火涂料及防腐油各两遍; 4、原建筑墙体基层。	m2	7.92	467.31	3701.1		172.5
180	011207001018	墙面装饰板	1、18厚细木工板基层板,刷防火涂料两遍; 2、20*40木龙骨,双向@400mm以内,刷防火涂料及防腐油各两遍; 3、原建筑墙体基层。	m2	1.58	155.83	246.21		17.17
181	011207001019	墙面装饰板	1、18厚细木工板基层板,刷防火涂料两遍; 2、原建筑墙体基层。	m2	7.38	86.74	640.14		44.43
182	011207001020	亚克力装饰板	亚克力造型装饰板 1、5厚亚克力背喷;按图示尺寸,最大长宽面积计算。 2、墙体饰面基层。	m2	8.96	317.77	2847.22		75.71
本页小计							14237.28		566.69

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

第 28 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
183	011105006004	金属踢脚线	不锈钢板踢脚 做法: 踢5 1、1.2厚拉丝不锈钢板粘贴在木夹板上; 2、9厚木夹板固定在墙面上; 3、墙面装饰面基层。	m	26.9	67.28	1809.83		80.97
184	011508002017	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格: 175*175mm	个	13	88.39	1149.07		106.86
185	011508002018	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格: 300*300mm	个	4	156.19	624.76		32.88
186	011508002019	有机玻璃字	1、5+3亚克力字 2、规格: 50*50mm	个	56	71.43	4000.08		460.32
187	011501006002	书柜	定制木饰面书柜 规格: 4600mm*600mm*1000mm	m2	4.6	882	4057.2		
188	011501006003	书架	定制木饰面书架 规格: 560mm*300mm*1100mm	个	1	882	882		
189	011501011007	家具	成品实木会议桌 3000*1200mm 成品实木椅子8个	组	1	6615	6615		
190	011501011008	家具	成品实木桌子 规格: 1500mm*800mm*750mm	组	1	1323	1323		
191	011506002001	金属旗杆	定制实木旗台及旗杆 尺寸: 2400*1000*150mm	根	2	1323	2646		
192	010801002010	木质门带套	1. 门代号: 实木复合门 2. 尺寸: 2200*1120mm	樘	2	1471.31	2942.62		38.5
193	010810001008	窗帘	落地式双层遮光窗帘 (布+纱) 褶皱系数: 1.5, 窗帘高度: 2000mm	m2	9	94.68	852.12		7.02
194	010810005007	窗帘轨	铝合金消音窗帘轨道 (双轨道)	m	4.5	52.8	237.6		3.33
		分部小计					63658.84		2827.66
本页小计							27139.28		729.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 29 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		市政管道路面恢复及大门彩色透水混凝土路面					270320.21		12351.24
195	050201001001	园路	1、300x150x80透水砖 2、30厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	1117.57	107.65	120306.41		7565.95
196	041001004001	铣刨路面	铣刨沥青混凝土路面 厚度5cm	m2	424.67	22.16	9410.69		140.14
197	050201001002	园路	1、50mm厚彩色透水混凝土路面 2、乳化沥青粘层	m2	424.67	134.99	57326.2		2225.27
198	050201001003	园路	1、50mm厚彩色透水混凝土路面 2、乳化沥青粘层 3、50厚中粒式沥青混凝土 4、乳化沥青透层	m2	435.23	191.34	83276.91		2419.88
		分部小计					270320.21		12351.24
		小园子地面					196870.18		9173.38
		拆除工程					69904.58		3576.24
199	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:80厚透水砖 2. 拆除的基层类型:30厚1:6干性水泥砂浆 3. 拆除的基层类型:100厚C20无砂大孔混凝土基层、300厚天然级配砂石	m2	666.46	26.08	17381.28		2046.03
200	010101001001	平整场地	人工平整场地	m2	666.46	4.48	2985.74		453.19
201	050101006001	清除草皮	1. 草皮种类:原草皮清除	m2	53.46	3.19	170.54		26.2
202	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	55	7.31	402.05		61.05
203	911101003014	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离:3KM	m3	475.85	102.9	48964.97		989.77
		分部小计					69904.58		3576.24
		地面工程					87541.47		4350.16
本页小计							340224.79		15927.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 30 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
204	05020100100 4	透水砖	1、60厚透水路面砖，粗砂扫缝、洒水封缝； 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、300厚天然级配砂石碾实； 4、素土夯实。	m2	253.65	191.71	48627.24		2556.79
205	05020101300 1	石汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:80厚芝麻黑花岗岩	m2	4.94	370.92	1832.34		35.82
206	05020100300 1	路牙铺设	1、花岗岩路牙石600*150*250mm 2、30厚水泥砂浆 3、50厚C15混凝土护角 4、160厚天然级配砂石 5、素土夯实,压实系数≥0.95	m	266	132.01	35114.66		1721.02
207	04020500600 1	标线	1. 工艺:热熔漆 2. 线型:实线	m	32.33	38.59	1247.61		
208	01050700100 1	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20细石混凝土 2. 混凝土种类:150厚C20混凝土 3. 混凝土强度等级:150厚级配碎石	m2	3.61	199.34	719.62		36.53
		分部小计					87541.47		4350.16
		绿植					39424.13		1246.98
209	05010200100 1	碧桃	1. 种类:碧桃 2. 胸径或干径:6~8CM 3. 株高、冠径:1.5m 4. 高度:2-2.5m	株	5	359.03	1795.15		37.6
210	05010200100 2	海棠	1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:6~8CM 3. 株高、冠径:1.8m 4. 高度:2-2.5m	株	3	579.51	1738.53		22.56
211	05010200100 3	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 株高、冠径:1.2m-1.3m 3. 高度:1.2m-1.3m	株	3	468.16	1404.48		22.56
本页小计							92479.63		4432.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 31 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
212	050102001004	金叶女贞	1. 种类:金叶女贞 2. 株高、冠径:1.3m-1.5m 3. 高度:1.3m-1.5m	株	6	167.51	1005.06		45.12
213	050102001005	小叶黄杨球	1. 种类:小叶黄杨球 2. 株高、冠径:0.8m-1m 3. 高度:0.8m-1m	株	6	245.45	1472.7		45.12
214	050102001006	紫竹	1. 种类:紫竹 2. 株高、冠径:0.8m-1m 3. 高度:3m-3.5m	株	35	95.12	3329.2		263.2
215	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:丹麦草满铺 2. 铺种方式:铺草卷	m ²	541.08	28.09	15198.94		373.35
216	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:510mm	m ³	189.38	71.18	13480.07		437.47
		分部小计					39424.13		1246.98
		分部小计					196870.18		9173.38
		校史馆外园区					224628.75		7673.55
		舞台					49217.67		1825.15
217	920201001001	砖地面、散水、路面拆除	透水砖路面拆除; 1. 拆除60mm厚透水砖; 2. 拆除30mm厚干混砂浆; 3. 拆除100mm厚C20混凝土垫层; 4. 拆除150mm厚级配砂石;	m ²	13.96	22.6	315.5		27.22
218	911101003015	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾(人工装袋外运消纳) 2. 渣土运输距离:3KM	m ³	2.65	102.9	272.69		5.51
219	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.4	503.34	704.68		14.84
本页小计							35778.84		1211.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 32 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
220	01051500100 1	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12螺纹钢； 2. 双向双层，间距200mm；	t	0.22	6068.73	1335.12		44.16
221	01060600600 1	钢平台	1. 钢材品种、规格：热镀锌方管50*50*3mm	t	1.173	8517.59	9991.13		314.69
222	01140500100 1	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：金属防锈漆二遍	m2	38.18	39.58	1511.16		185.17
223	01110400200 5	塑木地台	1. 面层材料品种、规格、颜色：23厚塑木饰面（共挤地板）	m2	39.22	389.78	15287.17		746.75
224	01060601300 1	金属方管装饰	1. 材料品种、规格：50*30*3厚镀锌方管 2. 基层防锈漆2遍； 3. 金属漆聚氨酯面漆2遍；	t	0.186	10068.33	1872.71		102.4
225	01150800400 2	金属字	1. 基层类型：金属板 2. 铸字材料品种、颜色：不锈钢金属字 3. 字体规格：字高230mm	个	16	167.49	2679.84		131.52
226	01120700102 1	镀锌钢板烤漆造型	1. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚镀锌钢板丝网印造型 2. 规格：5400*5650mm 3. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3镀锌方管龙骨Φ500 4. 压条材料种类、规格：折边50mm厚	m2	14.31	614.19	8789.06		178.73
227	01150300100 1	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管 Φ50*1.5 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢原色立柱 Φ25	m	6	212.81	1276.86		74.16
本页小计							42743.05		1777.58

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 33 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
228	011506001001	定制金属屋檐造型	定制金属屋檐造型 1. 单樘规格型号：500mm*9000mm*进深400mm； 2. 1.5mm厚镀锌钢板烤漆造型；	个	1	5181.75	5181.75		
		分部小计					49217.67		1825.15
		主题墙					70855.7		3142.65
229	011608002021	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面涂料 2. 渣土外运消纳，运距15km；	m2	34.72	0.99	34.37		5.21
230	920201001002	砖地面、散水、路面拆除	透水砖路面拆除： 1. 拆除60mm厚透水砖； 2. 拆除30mm厚干混砂浆； 3. 拆除100mm厚C20混凝土垫层； 4. 拆除150mm厚级配砂石；	m2	12.44	31.84	396.09		41.67
231	01B001	宣传栏移位	1. 宣传栏移位，规格：4500mm*2500mm； 2. 金属宣传栏拆除； 3. 金属宣传栏人工搬运安装；	座	1	2515.76	2515.76		387.93
232	911101003016	渣土运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾（人工装袋外运消纳） 2. 渣土运输距离：3KM	m3	2.36	102.9	242.84		4.91
233	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.24	503.34	624.14		13.14
234	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12螺纹钢； 2. 双向双层，间距200mm；	t	0.256	6068.71	1553.59		51.38
235	011210006002	窗户封堵	新做轻钢龙骨石膏板隔墙 1. 单向双层12厚纸面石膏板面层 2. 75系轻钢龙骨	m2	8.76	139.87	1225.26		81.29
本页小计							11773.8		585.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 34 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
236	011407001014	墙面喷刷涂料	1、喷涂耐擦洗涂料两道； 2、刷涂抗碱封闭底漆一道； 3、满刮2厚底基层耐水腻子三遍； 4、6厚水泥石灰膏砂浆找平层 5、10厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6、108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 7、原建筑墙体基层。	m ²	43.48	42.68	1855.73		163.92
237	011506001002	金属折弯造型檐口	金属折弯造型檐口 1.单樘规格型号：展开宽度300+120+120mm 2.1.5mm镀锌钢板烤漆折弯， 50*50*3镀锌方管龙骨	m	22.74	275.63	6267.83		
238	010606013002	金属方管装饰	1.材料品种、规格：100*80*5厚镀锌方管 2.基层防锈漆2遍； 3.金属漆聚氨酯面漆2遍；	t	2.526	9798.68	24751.47		1390.64
239	011207001022	镀锌钢板烤漆造型	1.龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3镀锌方管龙骨Φ500 2.面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚镀锌钢板烤漆造型 3.压条材料种类、规格：折边50mm厚	m ²	15.65	614.52	9617.24		195.78
240	011508004003	金属字	1.基层类型：金属板 2.铸字材料品种、颜色：不锈钢金属字 3.字体规格：字高180mm	个	8	257.91	2063.28		65.76
本页小计							44555.55		1816.1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 35 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
241	011508004004	金属字	1. 基层类型:金属板 2. 铸字材料品种、颜色:不锈钢金属字 3. 字体规格:字高120mm	个	46	190.1	8744.6		378.12
242	011104002006	塑木地台	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*3镀锌方管龙骨@500 2. 面层材料品种、规格、颜色:23厚塑木地板（共挤地板）	m2	19.06	575.21	10963.5		362.9
		分部小计					70855.7		3142.65
		水池					104555.38		2705.75
243	920201001003	砖地面、散水、路面拆除	透水砖路面拆除; 1. 拆除60mm厚透水砖; 2. 拆除30mm厚干混砂浆; 3. 拆除100mm厚C20混凝土垫层; 4. 拆除150mm厚级配砂石;	m2	123.53	22.6	2791.78		240.88
244	050201001005	透水砖(电缆沟及给排水管沟恢复)	1、60厚透水路面砖,粗砂扫缝、洒水封缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3、300厚天然级配砂石碾实; 4、素土夯实。	m2	103.8	191.71	19899.5		1046.3
245	911101003017	渣土运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾(人工装袋外运消纳) 2. 渣土运输距离:3KM	m3	3.75	102.9	385.88		7.8
246	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:500mm 3. 弃土运距:15km	m3	5.03	42.87	215.64		32.14
247	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 取土厚度160mm; 3. 弃土运距:15km	m2	19.73	4.48	88.39		13.42
本页小计							43089.29		2081.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 36 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
248	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m ³	0.65	40.88	26.57		3.89
249	010103001002	种植土回填	1. 密实度要求: 松填 2. 填方材料品种: 种植土	m ³	0.7	49.67	34.77		1.08
250	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 15km	m ³	3.61	109.2	394.21		1.23
251	050102001007	造型迎客松	1. 种类: 造型迎客松 2. 高度: 2.7m	株	1	7427.69	7427.69		7.52
252	050102001008	早园竹	1. 种类: 早园竹 2. 株高、冠径: 0.8m-1m 3. 高度: 2m	株	28	86.22	2414.16		210.56
253	050301006001	灵璧石假山	1. 堆砌高度: 3m以内 2. 石料种类、单块重量: 灵璧石	座	1	44100	44100		
254	050307019001	定制防腐木水车	1. 名称及材质: 定制防腐木水车 (含电机) 2. 规格尺寸: 直径1500mm*200mm	个	1	3307.5	3307.5		
255	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	1.67	468.83	782.95		11.74
256	010507007001	水池	1. 构件的类型: 小型池槽 2. 构件规格: 3500mm*6000mm 3. 部位: 地上 4. 混凝土种类: 现浇 5. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.79	746.2	2828.1		167.14
257	041102035001	池壁(隔墙)模板	水池池壁模板	m ²	19.91	149.06	2967.78		301.44
258	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ14以内	t	0.774	6119.25	4736.3		155.36
本页小计							69020.03		859.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

第 37 页 共 37 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
259	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材 2. 防水层数：3+3 3. 防水层做法：20厚水泥砂浆保护层	m ²	30.53	128.21	3914.25		192.95
260	011102001003	石材楼地面	30厚白麻石材光面	m ²	31.22	228.61	7137.2		267.56
261	050201003002	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类：200厚级配砂石，分两层碾压，压实系数>0.93 2. 路牙材料种类、规格：600*100*250灰麻立缘石 3. 砂浆强度等级：60厚C20素混凝土	m	6.8	132.98	904.26		44.74
262	050201004001	树池围牙、盖板（篦子）	500*600mm不锈钢篦子	套	1	198.45	198.45		
		分部小计					104555.38		2705.75
		分部小计					224628.75		7673.55
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							12154.16		505.25
合 计							1277315.1		53446.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		四、五层女卫生间及淋浴间					2546.82		91.46
1	03041100100 1	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	40	13.91	556.4		62.8
2	03041100400 1	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:RVV3*4	m	40	47.76	1910.4		23.2
3	03040403500 1	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:16A, 220VAC 3. 安装方式:墙面明装	个	2	40.01	80.02		5.46
		分部小计					2546.82		91.46
		一层图书馆					8709.67		299.97
4	03041100100 2	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	54.16	27.01	1462.86		106.7
5	03041100400 2	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZWDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	162.48	5.56	903.39		24.37
6	03041200500 1	荧光灯	1. 名称:黑色LED平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:300*1200*80mm 4. 安装形式:锁链吊装	套	15	145.36	2180.4		85.8
7	03041200400 1	装饰灯	1. 名称:定制亚克力造型灯(树叶状) 2. 型号:30W 3. 规格:1200*750*50mm 4. 安装形式:吊挂式	套	5	729.51	3647.55		33.7
8	03040403400 1	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	3	30.68	92.04		5.7
本页小计							10833.06		347.73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03041100600 1	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	23	18.41	423.43		43.7
		分部小计					8709.67		299.97
		舞蹈教室					8713.79		241.8
10	03041100100 3	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	41.7	27.01	1126.32		82.15
11	03041100400 3	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZWDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	125.1	5.56	695.56		18.77
12	03041200500 2	荧光灯	1. 名称:定制艺术 吊灯 2. 型号:50W 3. 规格:φ200mm 4. 安装形式:锁链 吊装	套	18	362.14	6518.52		102.96
13	03040403400 2	照明开关	1. 名称:单联单控 开关 2. 安装方式:明装	个	1	23.6	23.6		1.82
14	03041100600 2	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	19	18.41	349.79		36.1
		分部小计					8713.79		241.8
		少先队室					8148.79		403.89
15	03041100100 4	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明装	m	39.41	27.01	1064.46		77.64
16	03041100400 4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZWDZ-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	118.23	5.56	657.36		17.73
17	03041200100 1	筒灯	1. 名称:白色筒灯 2. 型号:8W 3. 规格:4寸 4. 类型:暗装	套	32	100.38	3212.16		141.12
本页小计							14071.2		521.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED暗藏灯带	m	47.6	52.97	2521.37		97.1
19	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:明装	个	1	30.68	30.68		1.9
20	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86H 4. 安装形式:明装	个	36	18.41	662.76		68.4
		分部小计					8148.79		403.89
		水池					11029.02		533.34
21	010101007001	管沟土方	挖线缆沟槽, 600mm宽 700mm深	m	60	30.36	1821.6		269.4
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-5*6mm2 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	75	47.2	3540		43.5
23	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:50mm	m	60	80.21	4812.6		179.4
24	080806007001	阀类接线	1. 名称:阀类接线	个	1	57.04	57.04		4.59
25	030211003001	循环水泵	水泵型号: QX15-14-1.1L2 扬程14mm米 流量15立方/小时, 共计1台。	台	1	797.78	797.78		36.45
		分部小计					11029.02		533.34
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							14243.83		700.74
合 计							39148.09		1570.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		四、五层女卫生间及淋浴间					12067.99		564.34
		四、五层女卫生间					11982.13		560.7
1	03100100600 1	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗	m	62.3	29.33	1827.26		157
2	03100100600 2	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验	m	16.74	93.15	1559.33		97.09
3	03100100600 3	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道通球试验	m	40.7	44.69	1818.88		130.65
4	03100400300 1	洗脸盆	1. 名称:洗脸台盆及龙头 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:嵌入式 4. 组装形式:电镀水龙头含配件	组	2	451.91	903.82		29.66
5	03100400600 1	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 组装形式:600*450mm	组	8	565.36	4522.88		99.12
6	03100400800 1	其他成品卫生器具	1. 名称:墩布池 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:350*350mm	组	2	344.27	688.54		12.76
本页小计							11320.71		526.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	03100401400 1	给、排水附 (配)件	拖布池水嘴： 1、DN25水嘴	个	2	69.65	139.3		2.56
8	03100300500 1	塑料阀门	阀门 1. 材质：PP-R聚乙烯阀门； 2. 管径：DN32； 3. 连接方式：热熔连接；	个	2	52.26	104.52		4.96
9	03100401400 2	给、排水附 (配)件	地漏 1. 不锈钢防臭地漏； 2. 规格：DN50；	个	2	85.86	171.72		7.28
10	03041300300 1	打洞（孔）	1. 名称：打洞（孔） 2. 规格：DN25	个	2	11.55	23.1		3.14
11	03041300300 2	打洞（孔）	1. 名称：打洞（孔） 2. 规格：DN50	个	2	17.05	34.1		3.94
12	03100200300 1	套管	套管： 1、25穿墙套管	个	2	37.15	74.3		5.4
13	03100200300 2	套管	套管： 1、50穿墙套管	个	2	57.19	114.38		7.14
		分部小计					11982.13		560.7
		淋浴间					85.86		3.64
14	03100401400 3	给、排水附 (配)件	地漏 1. 不锈钢防臭地漏； 2. 规格：DN50；	个	1	85.86	85.86		3.64
		分部小计					85.86		3.64
		分部小计					12067.99		564.34
		水池					9990.8		788.63
15	01010100700 2	管沟土方	挖线缆沟槽， 600mm宽 700mm深	m	113	30.36	3430.68		507.37
16	03100100600 4	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水管 3. 材质、规格：PPR-DN50 4. 连接形式：热熔连接	m	85	46.83	3980.55		179.35
17	03100100600 5	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：UPVC-DN100 4. 连接形式：热熔连接	m	43	59.99	2579.57		101.91
本页小计							10738.08		826.69

