项目更正内容（二次）

构思百年（北京）招标有限公司组织的改善办学保障条件---AB 栋实验室及配套保障设施设备购置项目（新竣工楼配套及开办费）（实验室通风、新风设备、台式通风柜部分）（项目编号：GSBN20240070），

更正内容：

更正 2024 年 9 月 10 日变更公告中附件部分内容：即防腐玻璃钢变频离心风机不锈钢风管和废气处理器执行标准，变更情况如下：

更正事项	2024 年 9 月 10 日标准	更正后标准 （按照原招标文件标准执行）
防腐玻璃钢变频离心风机	2. 风机需包含连接所需排风管道，管道技术要求： 2.2 不锈钢风管 #2) 不锈钢风管，依据 JGJ/T 141-2017《通风管道技术规程》，管内压力 2000Pa 时，漏风量 ($\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$) ≤ 1.64 ，风管抗压能力强，管内压力 2000Pa 时，管壁变形量 (%) ≤ 1.8 ；风管防腐能力强，依据 GB/T10125-2012 标准要求，经 120h 盐雾试验后表面无明显变化，提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；	2. 风机需包含连接所需排风管道，管道技术要求： 2.2 不锈钢风管 #2) 不锈钢风管的单位面积漏风量 ($\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$) ≤ 1.64 ，风管抗压能力强，管道内静压达到 2000Pa 时管壁变形量 (%) ≤ 1.8 ；风管防腐能力强，经 120h 盐雾试验后表面无明显变化，须符合 JGJ/T 141-2017《通风管道技术规程》检验技术要求。提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章；
废气处理器	#5. 投标人所投废气净化设备需提供 3 个以上（含 3 个）已实施成功案例的国家认可检测机构出具的检测报告复印件，该案例废气排放含量低于北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) 排放限值要求，检测内容需至少包含非甲烷总烃、苯系物（包括但不限于苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯）、挥发性有机物 VOCS 等有害物质的浓度检测值。	#5. 投标人须提供 3 个以上（含 3 个）已完工项目运行中废气监测检测报告复印件并加盖投标人公章。

其他内容不变，继续按照 2024 年 9 月 10 日更正公告执行。