

政府采购合同

合同编号: _____

项目名称: 旧宫镇（2025-2027 年）道路小修及临时工程



甲方: 北京市大兴区旧宫镇人民政府

乙方: 北京兴福建设工程有限公司



签署日期: 2024. 11. 13.



合同书

甲方：北京市大兴区旧宫镇人民政府

法定代表人：张婷

职务：镇长

住所地：北京市大兴区旧宫镇

联系电话：87975958

乙方：北京兴福建设工程有限公司

法定代表人：胡强强

职务：总经理

住所地：北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0121室

联系电话：18701333544

北京市大兴区旧宫镇人民政府（甲方）在旧宫镇（2025-2027年）道路小修及临时工程中所需道路小修及临时工程（服务内容）经北京捷迅通力工程咨询有限公司以公开招标方式（招标编号：11011524210200020274-XM001）在国内进行采购。经评标委员会评定北京兴福建设工程有限公司（乙方）为本项目的中标服务单位。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书； b. 中标通知书； c. 投标文件（含澄清文件）；
- d. 招标文件（含招标文件补充通知）； e. 合同补充条款或协议。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。



三、服务期限及要求

服务期限：三年，合同一年一签。

本合同要求提供的服务要求详见招标文件。

四、合同价款

本合同为总价为人民币 8000000.00 元。

分项价格：固定单价形式

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
一	道路工程				5%		
(一)	修缮水泥混凝土路面						
1	拆除旧路	水泥混凝土道路拆除 1. 部位: 拆除旧路（混凝土面层） 2. 厚度详现场情况，包含破损处切缝处理 3. 渣土运距: 自行考虑 4. 渣土消纳: 运送至在北京市各区县渣土管理所备案的渣土消纳场所	m2	61.12		58.06	
2	水泥混凝土道路基层修补	水泥混凝土道路基层修补 1. 基层修补材质和厚度按现场情况确定，由投标人综合报价 2. 包含现有基层的碾压修整	m2	189.4		179.93	
3	水泥混凝土路面	水泥混凝土路面 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 按现场情况 3. 其它: 包含与旧路的接缝处理，路面井座、雨水口的升降及周边处理，包含附带路缘石的修补和新作，含混凝土养护等全部工作内容	m2	222.08		210.98	
(二)	修缮沥青混凝土路面						




序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
1	拆除沥青混凝土路面	1. 部位: 铲除现状沥青混凝土路面 2. 厚度详现场情况, 包含破损处切缝处理 3. 渣土运距: 自行考虑 4. 渣土消纳: 运送至在北京市各区县渣土管理所备案的渣土消纳场所	m2	61.12		58.06	
2	沥青混凝土道路基层修补	沥青混凝土道路基层修补 1. 基层修补材质和厚度按现场情况确定, 由投标人综合报价 2. 包含现有基层的碾压修整	m2	210.5		199.98	
3	沥青混凝土	1. 沥青品种: 沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 改性 SBS 细粒式沥青混凝土 AC-13C-4cm 厚+粗粒式沥青混凝土 AC-25C-7cm 3. 其它: 包含与旧路的接缝处理, 路面井座、雨水口的升降及周边处理, 包含附带路缘石的修补和新作, 含混凝土养护等全部工作内容	m2	151.32		143.75	
4	透层	1. 透层油-乳化沥青 PC-2+粘层油-乳化沥青 PC-3+沥青表面处治下封层 (含石屑) -1cm 厚	m2	19.67		18.69	
(三)	更换混凝土方砖路面 (上车型)						
1	拆除旧路	混凝土方砖路面拆除 (上车型) 1. 部位: 拆除旧路 (混凝土方砖路面, 含结合层) 2. 厚度详现场情况, 包含破损处切缝处理 3. 渣土运距: 自行考虑 4. 渣土消纳: 运送至在北京市各区县渣土管理所备案的渣土消纳场所	m2	81.21		77.15	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
2	混凝土 方砖路 面基层 修补	混凝土方砖路面基层修补 1. 基层修补材质和厚度按现场 情况确定, 由投标人综合报价 2. 包含现有基层的碾压修整	m2	184. 71		175. 47	
3	混凝土 方砖路 面铺设	混凝土方砖路面(上车型) 1. 混凝土方砖路面材质及规格 按现有路面 2. 结合层按规范要求 3. 其它:包含与旧路的接缝处 理, 路面井座、雨水口、树池 的升降及周边处理, 包含附带 路缘石的修补和新作, 含混凝 养护等全部工作内容	m2	140. 26		133. 25	
(四)	更换透 水砖路 面(人 行道)						
1	拆除旧 路	混凝土方砖路面拆除(人行 道) 1. 部位:拆除旧路(混凝土方 砖路面, 含结合层) 2. 厚度详现场情况, 包含破损 处切缝处理 3. 渣土运距:自行考虑 4. 渣土消纳:运送至在北京市 各区县渣土管理所备案的渣土 消纳场所	m2	81. 21		77. 15	
2	透水砖 路面基 层修补	透水砖路面基层修补 1. 基层修补材质和厚度按现场 情况确定, 由投标人综合报价 2. 包含现有基层的碾压修整	m2	185. 15		175. 89	
3	透水砖 路面铺 设	透水砖路面(人行道) 1. 透水砖路面 2. 结合层按规范要求 3. 其它:包含与旧路的接缝处 理, 路面井座、雨水口、树池 的升降及周边处理, 包含修复 区盲道铺设、修复区附带路缘 石的修补和新作等全部工作内 容	m2	112. 73		106. 62	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
(五)	交通管 理设施						
1	标线	1. 路面划线、标志线 2. 热熔标线漆	m2	56.99		54.14	
2	隔离护 栏	隔离栏杆 1. 原有护栏拆除、外运 2. 高度 1.2 米, 成品采购	m	410.98		390.43	
3	标志板	1. 标识标牌 2. 铝制 3m 反光牌	块	576.45		547.63	
4	防撞筒 (墩)	1. 隔离墩 2. 40cm 大理石或者定制铁艺阻 车桩	个	612.15		581.54	
二	电杆抢 修及路 灯工程						
1	挖基坑 土方	1. 名称:挖基坑土方 2. 土壤类别:普通土 3. 挖土深度:挖土深度 5m 以内 4. 挖土运距:投标单位自行考 虑 4. 计算规则:执行 13 清单规 范, 考虑工作面、放坡增量 5. 工作内容:土方开挖; 基底 钎探; 场内运输	m3	46.2		43.89	
2	回填方	1. 名称:回填土 2. 工作内容:回填、压实	m3	42.4		40.28	
3	余方弃 置	1. 名称:余方弃置(工程量暂 估) 2. 废弃料品种:填后余土 3. 运距:投标单位自行考虑 4. 工作内容;余方点装料运输 至弃置点, 包含消纳	m3	102.96		97.81	
4	电力电 缆	1. 名称: 电缆敷设 2. 型号及规格: WDZ-YJY22- 4*35+1*16	m	123.52		117.34	
5	电缆保 护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 型号及规格: DN100	m	99.27		94.31	
6	电缆保 护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 型号及规格: DN50	m	49.13		46.67	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
7	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 电缆 WDZR-YJY-4*35+1*16	个	470.8		447.26	
8	电力电缆	1. 名称: 电缆敷设 2. 型号及规格: WDZ-YJY22-4*25+1*16	m	122.91		116.76	
9	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号及规格: 电 4*25+1*16	个	464.94		441.69	
10	一般路灯	新装路灯 1. 新作路灯包含配套灯臂以及LED光源, 其他符合设计及施工规范规定	套	3420.34		3249.32	
11	维修更换路灯	维修更换路灯 1. 根据现状将现有路灯进行维修, 将现有路灯灯罩、光源、基座、接地等做相应处理 2. 原有路灯破损严重的进行拆除, 新装市电路灯, 灯高为9米以内 3. 新作路灯包含配套灯臂以及LED光源, 其他符合设计及施工规范规定	套	3931.33		3734.76	
12	电杆拆除	1. 电线杆拆除 2. 拉线、横担拆除	根	561.93		533.83	
13	电杆组立	1. 名称: 电杆组立 2. 材质: 内嵌接地线混凝土电杆 (I 级) 3. 规格: 12m 4. 类型: $\phi 190 \times 12m$ 5. 土质: 坚土 6. 底盘、拉盘、卡盘规格: 内嵌接地杆 7. 拉线材质、规格、类型: 8. 电杆防腐要求: 杆号牌、防撞标 9. 驱鸟器、接地环	根	3840.00		3648.00	
14	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJY22-8.7/15KV-3*150mm ² 3. 敷设方式、部位: 10kV 柜至主变	m	602.32		572.20	



序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
15	电力电 缆头	1. 名称:户内电缆终端头 2. 型号:ZC-YJY22-8.7/15KV- 3*95mm ²	个	1179.06		1120.11	
16	电缆试 验	1. 名称:高压电缆耐压试验, 局放试验 2. 电压等级(kV):10KV	根	6486.28		6161.97	
17	导线架 设	1. 名称:导线架设 2. 型号:JKLYJ-10kV-95mm ²	km	54710.33		51974.8 1	
18	横担组 装	1. 名称:横担组装 2. 电压等级(kV):10kV 3. 瓷瓶型号、规格:高压悬 式、瓷瓶柱式	组	744.3		707.09	
19	接地环	1. 名称:接地环 2. 电压等级(kV):10kV	套	333.38		316.71	
20	故障指 示器	1. 名称:故障指示器 2. 电压等级(kV):10kV	个	383.22		364.06	
21	带电作 业	1. 名称:带电接火 2. 电压:10KV 3. 方式:带电作业	部	10425.57		9904.29	
22	杆上设 备	1. 名称:真空断路器 2. 型号:ZW20-12F 3. 电压等级(kV):10KV 4. 驱鸟器、接地环、故障指示 器等安装	套	2275.72		2161.93	
三	雨水口 维护以 及雨季 抢修						
1	雨水口	雨水口维护 1. 雨水篦子清掏、补坑、更换 篦子等	座	3740.2		3553.19	
2	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 运输车、工 程车 8T 以下	台班	2320.79		2204.75	
3	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 运输车、工 程车 15T 以下	台班	3519.87		3343.88	
4	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 运输车、工 程车 25T 以下	台班	6508.89		6183.45	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
5	雨季抢修机械 台班	1. 雨季抢修机械 汽、柴油抽水泵 流量 60m ³ /h 以下	台班	2118.06		2012.16	
6	雨季抢修机械 台班	1. 雨季抢修机械 汽、柴油排污泵 流量 80m ³ /h 以下	台班	2251.43		2138.86	
7	雨季抢修机械 台班	1. 雨季抢修机械 小型移动泵车 流量 50-120m ³ /h 以下, 扬程 80 米以下	台班	4601.58		4371.50	
8	雨季抢修机械 台班	1. 雨季抢修机械 四轮移动泵车 流量 1000m ³ /h 以下, 扬程 80 米以下	台班	6508.89		6183.45	
9	雨季抢修人工	1. 雨季抢修人工	工日	545.63		518.35	
10	日常道路巡查	1. 日常道路巡查	工日	446.13		423.82	
11	楼 (地) 面卷材 防水	1. 20 厚 DS 砂浆保护层 2. 3+3 厚弹性体改性沥青 (SBS) 防水卷材 3. 30 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层	m ²	252.82		240.18	
12	墙面卷材防水	1. 涂膜品种: 1.5 厚聚合物水泥基防水涂料 2. 部位: 外墙面	m ²	74.73		70.99	
13	墙面喷 刷涂料	质感涂料饰面) 1. 涂刷罩光清漆 2. 质感涂料主涂层 3. 涂刷封闭底漆 4. 刮涂柔性耐水腻子 5. 10 厚 DP-HR 砂浆找平层 5 厚 DP 砂浆打底	m ²	152.75		145.11	
14	保温隔 热墙面	1. 外墙外保温 19BJ2-12-外温 B2 2. 抹 5~6mm 厚 DBI 砂浆干拌砂浆, 中间压入一层玻纤网格布 3. DEA 砂浆粘贴 50 厚硬泡聚氨酯板, 并加锚栓, 每平方米≥4 个 4. 基层墙面: 刷界面剂	m ²	256.47		243.65	



序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
		5. 檐口、腰线、窗口、雨篷等 饰面做滴水线槽					
15	高车	1. 高车	台班	1653.9		1571.21	
16	蜘蛛人	1. 1. 蜘蛛人高空作业人员	工日	762.27		724.16	
17	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 15 钩机	台班	1100		1045.00	
18	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 60 钩机	台班	1300		1235.00	
19	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 60 胶轮钩机	台班	1300		1235.00	
20	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 75 钩机	台班	1400		1330.00	
21	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 150 钩机	台班	2000		1900.00	
22	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 300 钩机	台班	4500		4275.00	
23	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 叉车 5 吨	台班	1000		950.00	
24	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 碾子 6 吨	台班	1300		1235.00	
25	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 20 铲	台班	1300		1235.00	
26	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 30 铲	台班	1600		1520.00	
27	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 50 铲	台班	2000		1900.00	



序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
28	雨季抢 修机械 台班	1. 雨季抢修机械 12T 水车	台班	1200		1140.00	
29	余方弃 置	1. 废弃料品种:渣土 2. 运距 25km 3. 清理、装车、外运、废弃物 消纳等	m3	151.65		144.07	
四	绿化工 程						
1	栽植灌 木	1. 种类:补植现有色带, 种类 按现状色带, 如黄杨等 2. 规格:按现状 3. 其他:含浇水等, 相关内容 见现场情况及规范	株	16.76		15.92	
2	补种地 被	1. 地被种类:按现状 2. 株高或蓬径:按现状 3. 单位面积株数:按现状株/平 方米 4. 其他:含浇水等, 相关内容 见现场情况及规范	m2	77.72		73.83	
3	树池围 牙、盖 板(算 子)	1. 水泥树池框, 10cm 宽 20cm 高以内 2. 50mm 厚水泥砂浆结合层 3. 300mm 厚混合料垫层	m	109.26		103.80	
五	信号塔 拆改						
1	机房设 备拆除	1. 名称:机房设备拆除	套	592.29		562.68	
2	全向天 线、定 向天线	1. 名称: 室外天线安装 2. 型号及规格: 联通、电信天 线 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	副	5619.8		5338.81	
3	室内天 线	1. 名称: 室内天线安装 2. 型号及规格: 联通、电信天 线 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	副	2734.9		2598.16	
4	同轴电 缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 型号及规格: 联通、电信天	km	19429.15		18457.6 9	



序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
		线 3. 其他满足并符合设计及验收要求					
5	室内分 布式 天、馈 线辅属 设备	1. 名称: 室内分布式天、馈线 辅属设备 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	个	537.37		510.50	
6	基站设 备	1. 名称: 基站设备 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	架	23424.36		22253.1 4	
7	避雷器	1. 名称: 避雷器 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	个	439.3		417.34	
8	室内分 布式 天、馈 线辅属 设备	1. 名称: 耦合器 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	个	123.82		117.63	
9	基站 天、馈 线调测	1. 名称: 基站天、馈线调测	条	1493.52		1418.84	
10	交接箱	1. 名称: 交接箱 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	个	7438.07		7066.17	
11	装电杆 附属装 置	1. 名称: 附属装置 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	处	605.81		575.52	
12	光缆成 端接头	1. 名称: 光缆成端接头 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收 要求	芯	66.72		63.38	
13	光缆中 继段测 试	1. 名称: 光缆中继段测试	中继 段	401.27		381.21	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
14	GSM 定向天线基站及 CDMA 基站联网调测	1. 名称: GSM 定向天线基站及 CDMA 基站联网调测 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收要求	站	1342.1		1275.00	
15	光缆	1. 名称: GSM 定向天线基站及 CDMA 基站联网调测 2. 型号及规格: 管道阻燃型 48 芯光缆 3. 其他满足并符合设计及验收要求	m	19.99		18.99	
16	整流器	1. 名称: 整流器 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收要求	台	1063.33		1010.16	
17	列柜	1. 名称: 列柜 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收要求	架	2828.12		2686.71	
18	光端机主/备用自动转换设备	1. 名称: 光端机主/备用自动转换设备 2. 型号及规格: 联通、电信 3. 其他满足并符合设计及验收要求	套	4130.79		3924.25	
19	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 普通土 3. 挖土深度: 覆土均深 1.6m, 挖土深 2.02m 4. 挖土运距: 场内堆放 5. 计算规则: 执行 13 清单规范, 考虑工作面、放坡增量 6. 工作内容: 土方开挖; 基底钎探; 场内运输	m ³	23.01		21.86	
20	回填方	1. 名称: 回填土 2. 密实度要求: $\geq 95\%$ 3. 填方来源: 挖土回填 4. 工作内容: 场内运输、回填、压实	m ³	10.3		9.79	



序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
21	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:填后余土 3. 运距:综合考虑 1km 4. 工作内容:余方点装料运输至弃置点	m3	93.5		88.83	
22	人 (手) 孔砌筑	1. 名称:2.0*2.0 手孔井 2. 规格:2.0m*2.0m*2.0m 3. 类型:现浇砼结构 4. 工作内容:详见图纸(包括但不限于:垫层铺筑;混凝土拌和、运输、浇筑、养护;电力井盖安装;钢筋制作安装;踏步安装;集水坑、井盖固定埋设;爬梯、电缆支吊架、拉力环、埋铁件制作安装;警示标志牌安装等),模板制安	个	10711.33		10175.76	
23	配管	1. 名称:热浸塑钢管 2. 规格:Φ 150 3. 工作内容:运输及敷设	m	127.81		121.42	
24	配管	1. 名称:通讯管—阻燃子管 2. 规格:Φ 28 3. 工作内容:运输及敷设	m	9.68		9.20	
25	配线架	1. 名称:光纤配线单元 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	908.86		863.42	
26	配线架 跳线	1. 名称:跳纤 2. 规格型号:FC5M 3. 工作内容:安装、调测	根	90.32		85.80	
27	配线架	1. 名称:ODF 架 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	469.92		446.42	
28	通信网 络控制 设备	1. 名称:ONU 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	3068.32		2914.90	
29	通信网 络控制 设备	1. 名称:ODU 3. 工作内容:安装、调测	套	5734.13		5447.42	
30	交换机	1. 名称:以太网交换机 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	5192.52		4932.89	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
31	机房信号设备	1. 名称:通信综合单元 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	4579.47		4350.50	
32	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格型号:详见图纸 3. 工作内容:安装、调测	套	1112.28		1056.67	
33	铁塔	1. 名称:铁塔 3. 类型:钢结构结构 4. 工作内容:详见图纸(包括但不限于:塔基础垫层铺筑;混凝土拌和、运输、浇筑、养护;钢筋制作安装;踏步安装;爬梯、电缆支吊架、拉力环、埋铁件制作安装;警示标志牌安装等),模板制安	座	176051.2		167248.64	
六	用电设施拆改						
1	SF6 断路器拆除	1. 名称: SF6 断路器拆除 2. 包含现场清理及保护	台	41.67		39.59	
2	SF6 断路器安装	1. 名称: SF6 断路器安装 2. 型号及规格: 600A 以下 3. 其他满足并符合设计及验收要求	台	1452.27		1379.66	
3	SF6 断路器安装	1. 名称: SF6 断路器安装 2. 型号及规格: 2000A 以下 3. 其他满足并符合设计及验收要求	台	11584		11004.80	
4	SF6 断路器安装	1. 名称: SF6 断路器安装 2. 型号及规格: 2500A 以下 3. 其他满足并符合设计及验收要求	台	12429.78		11808.29	
5	空气断路器拆除	1. 名称: SF6 断路器拆除 2. 包含现场清理及保护	台	41.67		39.59	
6	空气断路器安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 型号及规格: 600A 以下 2. 其他满足并符合设计及验收要求	台	1414.81		1344.07	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
7	空气断路器安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 型号及规格: 2000A 以下 2. 其他满足并符合设计及验收要求	台	11584		11004.8 0	
8	空气断路器安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 型号及规格: 600A 以下 2. 其他满足并符合设计及验收要求	台	1414.81		1344.07	
9	隔离开关拆除	1. 名称: 隔离开关拆除 2. 包含现场清理及保护	组	416.65		395.82	
10	隔离开关安装	1. 名称: 隔离开关安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	组	4255.84		4043.05	
11	负荷开关拆除	1. 名称: 负荷开关拆除 2. 包含现场清理及保护	组	416.65		395.82	
12	负荷开关安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	组	952.88		905.24	
13	互感器拆除	1. 名称: 互感器拆除 2. 包含现场清理及保护	台	18.9		17.96	
14	互感器安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	台	630.08		598.58	
15	高压熔断器拆除	1. 名称: 高压熔断器拆除 2. 包含现场清理及保护	组	24.12		22.91	
16	高压熔断器安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	组	354.93		337.18	
17	避雷装置拆除	1. 名称: 避雷装置拆除 2. 包含现场清理及保护	套	509.32		483.85	
18	避雷装置制作、安装	1. 名称: 空气断路器安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	套	19022.91		18071.7 6	
19	浪涌保护器拆除	1. 名称: 浪涌保护器拆除 2. 包含现场清理及保护	个	25.47		24.20	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
20	浪涌保护器安装	1. 名称: 浪涌保护器安装 2. 其他满足并符合设计及验收要求	个	419.72		398.73	
21	绝缘垫	1. 名称: 绝缘垫 2. 材质: 橡胶垫 3. 规格: 厚度 8mm 4. 部位: 设备四周 1m 宽范围内 5. 工作内容: 采购及铺装	m ²	97.27		92.41	
22	控制屏	1. 名称: 一体化通讯柜 2. 规格型号: 800*600*2200 3. 工作内容: 本体安装、端子板安装、接线、接地	台	14957.77		14209.88	
23	防火堵洞	1. 名称: 防火封堵 2. 材质: 封堵泥 3. 部位: 盘柜下 4. 工作内容: 制作、安装	处	141.5		134.43	
24	接地装置	1. 名称及工作内容: 接地电阻调试	组	259.89		246.90	
25	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -50*5 4. 安装部位、形式: 夹层内所有设备与铁件逐个焊接 5. 工作内容: 接地母线制作、安装	m	68.51		65.08	
26	模拟屏	1. 名称: 模拟图板 2. 规格材质: 宽度 1m 以内, 马赛克 3. 工作内容: 本体安装、接地	台	13185.89		12526.60	
27	10kV 封闭式柜间母线筒	1. 名称: 10kV 封闭式柜间母线筒 水平 2. 型号: 根据现场情况定制 3. 容量: 10kV, 1250A 4. 工作内容: 制作、安装	m	203.8		193.61	
28	10kV 封闭式柜间母线筒	1. 名称: 10kV 封闭式柜间母线筒 垂直 2. 型号: 根据现场情况定制 3. 容量: 10kV, 1250A 4. 工作内容: 制作、安装	m	203.8		193.61	

序号	名称	特征描述	单位	单价最高 限价 (元)	优惠 率 (%)	优惠后 单价 (元)	备注
29	始端 箱、分 线箱	1. 名称: 高压母线始端箱	台	847.72		805.33	
30	槽钢	1. 名称: 基础槽钢 2. 规格: 10#槽钢 3. 工作内容: 制作、安装	kg	19.88		18.89	
31	电缆支 架	1. 名称: 电缆支架 2. 材质: 角钢 3. 规格: L50*5、L75*6 4. 工作内容: 制作安装	kg	38.74		36.80	
32	预埋件	1. 名称: 预埋件 2. 规格材质: 8mm 厚钢板、Φ8 钢筋 3. 工作内容: 制作安装	kg	38.74		36.80	
33	铁构件	1. 名称: 人孔爬梯 2. 材质: 角钢 3. 规格: L50*5 4. 工作内容: 制作安装	kg	50.29		47.78	
34	人孔盖 板	1. 名称: 人孔盖板 2. 规格材质: 木质, 外包镀锌铁 皮 3. 工作内容: 制作安装	m2	93.37		88.70	
35	接地母 线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 规格: -60*6 4. 安装部位、形式: 夹层内所 有设备与铁件逐个焊接 5. 工作内容: 接地母线制作、 安装	m	83.5		79.33	

备注: 单价指包括人工、材料、机械、车辆司机费、车辆燃油费、企业管理费、利润、风险费用、规费、税金、安全文明施工费、常态化疫情防控措施费、施工垃圾场外运输和消纳费、现场管理费、工程水电费、冬雨季施工增加费、二次搬运费等完成该项工作的全部费用。

五、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

六、合同的生效



本合同一式 8 份，甲方执 6 份，乙方执 2 份，本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位印章后生效。

七、合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后应付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方承担的旧宫镇（2025-2027 年）道路小修及临时工程的全部服务。

(4) “甲方”系指北京市大兴区旧宫镇人民政府

(5) “乙方”系指根据合同规定提供服务的公司。

(6) “现场”系指合同项下需要提供服务的地点。

2. 服务标准

详见合同特殊条款。

3. 付款方式

详见合同特殊条款。

4. 质量保证及检验

4.1 乙方应按照甲方指定的时间提供服务。

4.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

4.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务的时间，将受到以下制裁：违约损失赔



偿或终止合同。

5. 违约赔偿

5.1 除合同第6条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从应付服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟提供服务一天，按应付合同总价的0.5%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的5%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.2 除合同第6条规定外，甲方无故逾期支付服务费用的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按按照国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)计算，逾期付款违约金的计算方法：逾期付款金额×全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率(LPR)×逾期天数。

5.3 除合同第6条规定外，因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应按实际已完成的服务工作向乙方结算服务款。

6. 不可抗力

6.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

7. 税费

7.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

7.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

8. 履约保证金或保函



8.1 乙方应在合同签订后 3 天内，向甲方提交合同金额 / 履约保证金或保函。有效期 / ，期满后的 10 个工作日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。如合同期满续签的，保证金自动转为新合同的保证金，待双方合同履行完毕后按照新合同约定退还。

8.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

8.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

8.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的方式或甲方可接受的其他方式。

8.3.2 支票、汇票、现金或保函等。

8.4 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权提出书面建议，要求从履约保证金中补偿。

8.5 乙方提供的履约保证金应按谈判文件所附的格式提供，与此有关的费用由乙方负担。

9. 合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市大兴区人民法院诉讼解决。

10. 违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能按合同要求的服务标准提供服务；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后 30 天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔违约金。

11. 破产终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

12. 转让和分包

本合同服务内容不允许转让、分包。

13. 合同修改

13.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

14. 通知

14.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15. 计量单位

15.1 除招标文件中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

16. 适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

17. 合同生效及其它

17.1 合同在双方签字盖章后开始生效。

17.2 本合同一式八份，以中文书写，具有同等法律效力。

17.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.4 乙方须主动配合接受结果查究。

17.5 本合同有效期自 2025 年 1 月 23 日起至 2026 年 1 月 22 日止。

八、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1. 定义：



(5) 甲方：本合同甲方系指：北京市大兴区旧宫镇人民政府。

(6) 乙方：本合同乙方系指：北京兴福建设工程有限公司。

(7) 现场：本合同项下需要提供服务的地点位于：甲方指定地点

2. 服务标准

以招标文件的规定为准（具体详见附件），招标文件没有规定的，以国家有关规定为准。

3. 付款方式

甲方根据乙方实际完成工作量，并经审计后，每季度结算一次，付乙方需要向甲方先开具相等金额的正式发票，待甲方验证通过且经甲方主要领导审核批准后向乙方付款。如支付日为国家法定节假日（含双休日），则至该法定节假日后付款。因甲方系财政拨款单位，如因财政或有关部门就本项目资金拨款不到位，待用于本项目的资金到位后 10 个工作日内向乙方付款，而不视为甲方违约，甲方亦不承担逾期付款违约责任；而乙方不得因此拒绝或延期履行合同义务，否则视为乙方严重违约，乙方应按本合同约定承担违约责任。

4. 其他：

乙方工作人员在工作区域及非工作区域发生交通事故、人身损害、工伤事故及劳动纠纷等，甲方不承担任何责任和费用，全部由乙方承担；

5.甲、乙双方主动接受结果查究。



（以下无正文）

(本页系《政府采购合同(项目名称: 旧宫镇(2025-2027年)道路小修及临时工程)合同签署页》)

甲方: 北京市大兴区旧宫镇人民政府



乙方: 北京兴福建设工程有限公司



名称: (印章)

名称: (印章)



法定代表人:

法定代表人:

经办人:

经办人:

地址:

地址: 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0121室

邮政编码:

邮政编码: 102604

电话:

电话: 18701333544

开户银行:

开户银行: 北京大兴九银村镇银行股份有限公司礼贤支行

帐号:

帐号: 9180795000000000926



附件 服务内容及标准

一、人员配置要求

1、管理人员

不少于 2 名，负责统筹区域施工管理工作。

2、安全员

不少于 2 人，负责区域内施工安全工作，确保设施完好及施工安全。

3、施工人员

不少于 10 人，负责维修、更新改造工作。

以上人员均选择遵纪守法、无不良嗜好、服从能力强、工作认真、专业能力较强者优先担任。服务单位提供服务期间所发生的交通事故及安全事故等均由服务单位负责，采购人不负任何责任和赔偿；由服务单位承担自身车辆及委派人员的人身及财产损失，以及给他人造成的人身及财产损失。

二、服务标准

1、服务过程中，服务单位须以最新的国家、行业和地方规范、标准和规程为标准执行。

2、服务单位在接到维修任务时，要在第一时间到达现场，进行紧急处理并作出维修方案。及时率要达到 90%以上。

3、服务单位必须保证工作质量，如发生返修情况采购人不承担返修的费用。

