

招标工程量清单更正通知

各供应商：

关于周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目（市专项）（项目编号：11011124210200018310-XM001），现对招标工程量清单进行更正，具体内容如下：

一、对招标工程量清单作如下修改：

分项工程房屋改造工程中，第 30 项“金属门连窗”和第 33 项“实木装饰门+断桥铝窗”，原单位为“m”，现更正为“m²”。

招标工程量清单内其余内容保持不变。

特此通知。

附件：招标工程量清单

北京建信诚工程咨询有限公司

2024 年 11 月 26 日



联系人：宋工

电话：13146883296

邮箱：jxcgczx@163.com

请各供应商收到此通知后，在本页盖章确认后将 PDF 扫描件回传我公司邮箱，谢谢。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

总 说 明

工程名称：周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目(市专项)

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

- 1、工程地点：周口店镇黄山店村
- 2、建设内容：房屋改造工程、舞台改造、室外铺装等。

二、编制依据

- 1、执行《工程量清单项目计量规范（2013-北京）》、《北京市建设工程预算消耗量标准》(2021)及相关文件；
- 2、工程量依据施工图纸计算；
- 3、北京市建设工程造价咨询参考费用表及费用指数；
- 4、主要材料价格及人工费参照《北京工程造价信息》信息价及市场价格进行编制；
- 5、依据国家、北京市现行的法律、法规。

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目（市专项）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目(市专项)

第 1 页 共 1 页

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
				实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目(市专项)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

计日工表

工程名称：周口店镇黄山店村新型文化空间提升改造预算项目(市专项)

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		地面							
		一层							
1	911203004001	PVC塑胶地板革楼地面	1. 2mm厚PVC塑胶地板革地板，胶粘剂粘铺（胶粘剂与地板配套生产） 2. 20厚DS砂浆找平压实赶光 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实，压实系数≥0.90	m2	220				
2	911202003001	块料楼地面新做	600*600*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地块3 D29页	m2	46.2				
3	911204005001	竹、木(复合)地板安装	20厚实木地板 1. 参图集19BJ1-1 地木1 D50页	m2	62.97				
4	911202003002	块料楼地面新做	800*800*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地块3 D29页	m2	10.81				
5	911202003003	块料楼地面新做	300*300*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地块4S2 D30页	m2	36.55				
6	911202003004	块料楼地面新做	800*800*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地暖1 D68页（不包含绝缘层、散热管、钢丝网片）	m2	184.34				
7	911202003005	块料楼地面新做	600*600*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地暖1 D68页（不包含绝缘层、散热管、钢丝网片）	m2	201.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	911202003006	块料楼地面新做	300*300*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 地暖3S2 D69页（不包含绝缘层、散热管、钢丝网片）	m2	29.3				
		分部小计							
		二层、三层							
9	911203004002	PVC塑胶地板革楼地面	1. 2mm厚PVC塑胶地板革地板，胶粘剂粘铺（胶粘剂与地板配套生产） 2. 20厚DS砂浆找平压实赶光 3. 钢筋混凝土楼板	m2	419.78				
10	911204005002	竹、木(复合)地板安装	20厚实木地板 1. 参图集19BJ1-1 楼木1 D50页	m2	92.4				
11	911204002001	地毯楼地面新做	10厚地毯 1. 参图集19BJ1-1 楼块53 D48页	m2	62.05				
12	911202003008	块料楼地面新做	800*800*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 楼块3 D29页	m2	21.63				
13	911202003009	块料楼地面新做	300*300*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 楼块4S2 D30页	m2	73.06				
14	911202003011	块料楼地面新做	600*600*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 楼暖1 D68页（不包含绝缘层、散热管、钢丝网片）	m2	233.93				
15	911202003012	块料楼地面新做	300*300*10防滑地砖 1. 参图集19BJ1-1 楼暖3S2 D69页（不包含绝缘层、散热管、钢丝网片）	m2	29.3				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		分部小计							
		踢脚							
16	911205007001	金属踢脚线新做	不锈钢板踢脚H=100mm 1. 参图集19BJ1-1 踢5A C48页	m	780.05				
17	911205004001	块料、石材踢脚线新做	地砖踢脚 H=100mm 1. 参图集19BJ1-1 踢3A C46页	m	421.42				
		分部小计							
		内墙面							
18	911304003001	装配式墙饰面新做	1. 6m高墙裙 1. 8mm厚竹木纤维护墙板； 2. 2mm厚DP砂浆罩面； 3. 8mm厚DP砂浆打底	m2	407.1				
19	911604002001	喷刷涂料新做	涂料面层：丙烯酸乳胶漆2遍 1. 参图集19BJ1-1 内墙3A C7页	m2	2495.03				
20	911302005001	块料墙、柱面新做	300*600*5瓷砖 1. 参图集19BJ1-1 内墙12A-f2 C22页	m2	633.02				
		分部小计							
		天棚							
21	911402003001	平面吊顶天棚新做	12厚矿棉吸声板面层 1. 参图集19BJ1-1 棚16A E17页	m2	169.65				
22	911402003002	平面吊顶天棚新做	12厚纸面石膏板，耐水腻子2遍，乳胶漆2遍 1. 参图集19BJ1-1 棚14B E11页	m2	372.7				
23	911402006001	格栅吊顶新做	铝方格栅吊顶 1. 参图集19BJ1-1 棚24 E29	m2	46.2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	911402003003	平面吊顶天棚新做	12厚耐水纸面石膏板，耐水腻子2遍，乳胶漆2遍 1. 参图集19BJ1-1棚14B-2 E11页	m2	36.55				
25	911402011001	其他吊顶新做	1. 铝方通吊顶，间距200，专用龙骨	m2	71.24				
26	911402003004	平面吊顶天棚新做	0.8厚铝合金方板 1. 参图集19BJ1-1棚20A E23页	m2	29.3				
		分部小计							
		门窗							
27	911501011001	木质门带套安装	1. 实木装饰门 2. 门窗后塞口	m2	122.73				
28	911502009001	金属门安装	1. 门框、扇材质：65系断桥铝平开门 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 3. 门窗后塞口	m2	39.92				
29	911502009002	金属门安装	1. 门框、扇材质：65系断桥铝推拉门 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 3. 门窗后塞口	m2	20.16				
30	911502008001	金属门连窗	1. 门框、扇材质：65系断桥铝门连窗 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 3. 门窗后塞口	m2	17.73				
31	911502012001	钢质防火门安装	1. 门框、扇材质：乙级钢质隔热防火门 2. 门窗后塞口	m2	42.26				
32	911507009001	金属窗安装	1. 框、扇材质：65系断桥铝平开窗 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 3. 门窗后塞口	m2	375.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	911502008002	实木装饰门+断桥铝窗	1. 门框、扇材质：65系断桥铝门连窗 2. 玻璃品种、厚度：6+12A+6 3. 门窗后塞口	m2	76.68				
		分部小计							
		台阶、坡道							
34	911101004001	台阶面层新做	30厚开凹槽花岗石板 1. 参图集19BJ1-1台8 A36页	m2	64.85				
35	911101007001	散水、坡道新做	30厚火烧面花岗石板坡道 1. 参图集19BJ1-1坡8 A39页	m2	9.09				
		分部小计							
		其他							
36	911306005001	隔断新做	1. 抗倍特板隔断，1.8m高	m2	81.61				
37	911704003001	洗漱台安装	1. 大理石洗漱台面 2. 成品壁挂式洗漱台柜1300*550*450	个	3				
38	911704003002	洗漱台安装	1. 大理石洗漱台面 2. 成品壁挂式洗漱台柜800*550*450	个	15				
39	911704003003	洗漱台安装	1. 大理石洗漱台面 2. 成品壁挂式洗漱台柜3600*550*450	个	2				
40	911704005001	镜子安装	1. 镜子5mm厚	m2	13.86				
41	911704004001	浴厕配件安装	1. 不锈钢卫生纸架	套	33				
42	911704004002	浴厕配件安装	1. 不锈钢洗手液盒	套	23				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋改造工程

第 6 页 共 6 页

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		基础							
1	910201004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：根据现场勘查情况自行考虑（工程量含工作面及放坡）	m3	49.28				
2	910201005001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：根据现场勘查情况自行考虑（工程量含工作面及放坡）	m3	37.98				
3	910204001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不得小于0.93 2. 填方材料品种：素土，分层夯实 3. 填方来源、运距：根据现场勘查情况自行考虑（工程量含工作面及放坡）	m3	54.09				
4	910204001002	回填方	1. 房心回填土	m3	84.82				
5	910501002001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	5.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	910501002003	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.7				
7	910501002004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	6.93				
8	910501006001	地拉梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	6.11				
9	910501007001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	910501005001	现浇混凝土构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作 4. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.24				
11	910501019001	现浇混凝土其他构件	1. C40无收缩细石混凝土	m3	0.11				
12	910401002001	砖基础砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石砖MU20 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆类型: 水泥砂浆:M10 4. 其他: 满足图纸及相关规范要求	m3	10.29				
13	910504001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8 2. 其他: 满足图纸及相关规范要求	t	0.26				
14	910504001002	钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10 2. 其他: 满足图纸及相关规范要求	t	0.04				
15	910504001003	钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12 2. 其他: 满足图纸及相关规范要求	t	0.328				
16	910504001004	钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ14 2. 其他: 满足图纸及相关规范要求	t	0.02				
17	910504001005	钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16 2. 其他: 满足图纸及相关规范要求	t	0.731				
		分部小计							
		钢结构							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	910803002001	钢柱安装	1. GZ1 2. HM550X300X11X18 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	4.805				
19	910803002002	钢柱安装	1. KFZ 2. HN350X175X7X11 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	1.122				
20	910804002001	钢梁安装	1. 钢梁GL1 2. HN600X200X11X17 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	8.692				
21	910804002002	钢梁安装	1. 钢梁GL2 2. HN300X150X6.5X9 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	1.103				
22	910806002001	钢支撑、拉杆制作安装	1. 钢支撑ZC-1 2. 2L50X5 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.151				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 舞台改造

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	91080600200 2	钢支撑、拉杆 制作安装	1. 钢支撑SC-1 2. 2L70X5 3. 环氧富锌底漆 ， 环氧云铁中间 漆 4. 膨胀型防火涂 料 5. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.329				
24	91080400200 3	钢梁安装	1. WL 2. 2C160X60X20X3 3. 环氧富锌底漆 ， 环氧云铁中间 漆 4. 非膨胀型防火 涂料 5. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.032				
25	91080600200 3	钢系杆	1. GXG 2. ∅120x5 3. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.499				
26	91080600400 1	钢檩条安装	1. 屋面檩条LT-1 2. C140X60X20X3. 0 3. 环氧富锌底漆 ， 环氧云铁中间 漆 4. 膨胀型防火涂 料 5. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	2.481				
27	91080600200 4	钢支撑、拉杆 制作安装	1. 屋檩拉条T、斜 拉条XT 2. Φ 14 (M12螺栓) 3. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.229				
28	91080600200 5	钢支撑、拉杆 制作安装	1. 撑杆CG 2. Φ 14 (M12螺栓) + Φ 32X2.5 3. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.127				
29	91080600200 6	钢支撑、拉杆 制作安装	1. 屋面隅撑YC 2. L63X5， M14普 通螺栓 3. 其他:满足图纸 及相关规范要求	t	0.509				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	910806004002	钢檩条安装	1. 墙面檩条QL1 2. C140X60X20X3.0 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	1.104				
31	910803002003	钢柱安装	1. 墙面立柱QZ1 2. C140X60X20X3.0 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.045				
32	910803002004	钢柱安装	1. LZ1 2. HN100X50X5X7 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.064				
33	910804002004	钢梁安装	1. L1 2. HN400X150X8X13 3. 环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆 4. 非膨胀型防火涂料 5. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.868				
34	910806002007	钢支撑、拉杆制作安装	1. 墙檩拉条、斜拉条 QLT1、XLT1 2. φ14(M12螺栓) 3. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.144				
35	910806002008	钢支撑、拉杆制作安装	1. 墙撑杆QCG 2. φ14(M12螺栓)+φ32X2.5 3. 其他:满足图纸及相关规范要求	t	0.076				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	91080600900 1	高强螺栓安装	1.M24螺栓 2.其他：满足图纸及相关规范要求	套	32				
37	91080600900 2	高强螺栓安装	1.M20螺栓 2.其他：满足图纸及相关规范要求	套	10				
38	91080600800 1	其他钢构件安 装	1.柱脚钢板 2.-20*390*340， 590*340*20 3.其他：满足图纸 及相关规范要求	t	0.356				
39	91080600800 2	其他钢构件安 装	1.其余钢板 2.其他：满足图纸 及相关规范要求	t	0.1				
		分部小计							
		墙体							
40	91100200900 1	墙体保温隔热层新做	1.彩钢夹芯板 2.150厚	m²	257.12				
41	91040100400 1	砖墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级：煤矸石砖MU10 2.墙体类型：矮墙 3.砂浆类型：水泥砂浆；M10 4.其他：满足图纸及相关规范要求	m³	9.44				
		分部小计							
		屋面							
42	91090102100 1	型材屋面新做	1.彩钢夹芯板 2.150厚	m²	422.24				
		分部小计							
		门窗							
43	91150200900 1	金属门安装	1.门框、扇材质： 65系断桥铝平开门 2.玻璃品种、厚度：6+12A+6 3.门窗后塞口	m²	7.2				
		分部小计							
		地面							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台改造

第 8 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	911204005001	竹、木(复合)地板安装	双层硬木长条地板面层 1. 参图集19BJ1-1 地木6 D53页 2. 1.5厚水泥基防水涂料, 刷1.5厚聚氨酯防潮涂料	m2	378.69				
		分部小计							
		墙面							
45	911604002001	喷刷涂料新做	外墙面-真石漆2遍 1. 16厚DP砂浆打底抹平 2. 耐水腻子2遍 3. 真石漆2遍 4. 其他:满足图纸及相关规范要求	m2	77.09				
46	911304003001	装配式墙饰面新做	12厚穿孔石膏吸声板面层 1. 参图集19BJ1-1 内墙19B-S(50厚骨架) C29页	m2	245.92				
		分部小计							
		吊顶							
47	911402003001	平面吊顶天棚新做	12厚矿棉吸声板面层 1. 参图集19BJ1-1 棚16A E17页	m2	378.69				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]