

项目编号: 11010724210200011961-XM001

北京市建设工程施工合同

工程名称: 金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

发 包 人: 北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

承 包 人: 中创筑业(北京)建筑工程有限公司

签订日期: 2024 年 10 月



目 录

合同协议书	3
合同条款专用部分	6
1. 一般约定	6
1.1 词语定义	6
1.4 合同文件的优先顺序	6
1.5 合同协议书	7
1.6 图纸和承包人文件	7
1.7 联络	7
2. 发包人义务	8
2.3 提供施工场地	8
2.8 向承包人提交支付担保	8
2.13 其他义务	8
3. 监理人	8
3.1 监理人的职责和权力	8
4. 承包人	8
4.1 承包人的一般义务	8
4.2 履约担保	9
4.11 不利物质条件	9
5. 材料和工程设备	9
5.1 承包人提供的材料和工程设备	9
6. 施工设备和临时设施	9
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施	9
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施	10
7. 交通运输	10
7.1 道路通行权和场外设施	10
7.2 场内施工道路	10
7.4 超大件和超重件的运输	10
8. 测量放线	10
8.1 施工控制网	10
9. 施工安全、治安保卫和环境保护	10
9.2 承包人的施工安全责任	10
9.3 治安保卫	11
9.4 环境保护	11
9.6 施工现场安全生产标准化管理目标	11
9.7 特殊安全文明施工	11
10. 进度计划	11
10.1 合同进度计划	11
10.2 合同进度计划的修订	12
10.3 合同进度计划的其他要求	12
11. 开工和竣工	12
11.3 发包人的工期延误	12
11.4 异常恶劣的气候条件	12

11.5	承包人的工期延误	12
11.6	发承包双方原因导致的工期延误	13
11.7	非发承包双方原因导致的工期延误	13
11.8	工期提前	13
12.	暂停施工	13
12.1	承包人暂停施工的责任	13
13.	工程质量	13
13.2	承包人的质量管理	13
13.3	承包人的质量检查	14
13.4	监理人的质量检查	14
13.5	工程隐蔽部位覆盖前的检查	14
15.	变更	14
15.1	变更的范围和内容	14
15.3	变更程序	14
15.4	变更的估价原则	15
15.5	承包人的合理化建议	15
15.8	暂估价	15
16.	价格调整	15
16.1	物价波动引起的价格调整	15
17.	计量与支付	16
17.1	计量	16
17.2	预付款	17
17.3	工程进度付款	18
17.5	竣工结算	18
17.6	最终结清	19
18.	竣工验收	19
18.2	竣工验收申请报告	19
18.5	施工期运行	19
18.8	施工队伍的撤离	19
18.9	中间验收	19
19.	缺陷责任与保修责任	20
19.7	保修责任	20
20.	保险	20
20.1	工程保险	20
20.4	第三者责任险	20
20.5	其他保险	20
20.6	对各项保险的一般要求	20
21.	不可抗力	21
21.1	不可抗力的确认	21
24.	争议的解决	21
24.1	争议的解决方式	21
24.3	争议评审	21
	附件一：质量保修书格式	22
	附件二：廉政责任书格式	24

合同协议书

编号: 11010724210200011961-XM001

发包人(全称): 北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

法定代表人: 李宁

法定注册地址: 北京市石景山区金顶街五区一号

承包人(全称): 中创筑业(北京)建筑工程有限公司

法定代表人: 李吉文

法定注册地址: 北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院YC-1236号

发包人为建设金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

工程地点: 北京市石景山区金顶阳光社区

工程内容: 金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程图纸及工程量清单范围内的电气工程、弱电工程、庭院工程、绿化工程、给排水工程等。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: /

资金来源: 财政拨款

二、工程承包范围

承包范围: 金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程图纸及工程量清单范围内的电气工程、弱电工程、庭院工程、绿化工程、给排水工程等。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2024年10月30日

计划竣工日期：2025年01月08日

工期总日历天数 70 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：陆佰柒拾柒万贰仟肆佰叁拾贰元陆角捌分（人民币）

（小写）¥：6772432.68 元

其中：安全文明施工费（含税）：408633.59 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：184461.90 元

暂列金额（含税）：0.00 元

专业工程暂估价（含税）：0.00 元

.....

八、承包人项目经理：

姓名：李维才； 职称：工程师；

身份证号：372324198603293711； 建造师执业资格证书号：02334269；

建造师注册证书号：京 2112012201331006。

建造师执业印章号：京 2112012201331006（00）。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2013）0091167。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。


十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____
 (盖单位章)

法定代表人或其
委托代理人：_____
 (签字)

2014 年 10 月 30 日

签约地点：北京市石景山区

承包人：_____
 (盖单位章)

法定代表人或其
委托代理人：_____
 (签字)

2014 年 10 月 30 日

合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

1.1.2.3 承包人：中创筑业（北京）建筑工程有限公司

1.1.2.6 监理人：北京华君朋工程咨询有限公司

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表

姓 名：冯越

职 称：/

联系电话：010-88711923

电子信箱：/

通信地址：北京市石景山区金顶街五区一号

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：图纸及工程量清单范围内的所有工程。

1.1.3.3 临时工程：指驻地建设、临时用地、临时性道路、施工临时用水等内容，承包人结合现场实际情况及编制的施工组织方案自行确定。

1.1.3.10 永久占地：详见施工图纸。

1.1.3.11 临时占地：为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：24个月。

1.1.8 其他需要补充的内容

/

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 技术标准和要求；

(7) 图纸;

(8) 已标价工程量清单;

(9) 合同附件。

(说明: (6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件: 双方签字盖章后。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限: 发承包方双方签署施工合同后 14 日内向承包人提供施工图; 竣工用图应当在制作竣工图前提供。

发包人提供图纸的数量: 发包人向承包人提供 8 套图纸, 其中包括 4 套施工图、4 套竣工图。

其他约定: 未经发包人同意不得提供给第三方使用。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围: 除必要的加工图、大样图外, 还应提供施工组织设计等本合同相关文件。

承包人提供文件的期限: 按发包人要求。

承包人提供文件的数量: 提交 5 份。

监理人批复承包人提供文件的期限: 收到承包人提供的文件后 14 天。

其他约定: 以上所有需要承包人提交的图纸(含竣工图编制费)及其他资料的费用均已包含在合同总价范围内, 发包人不再支付额外的费用。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点: 项目所在地发包人项目部。

发包人指定的接收人为: 待定

(3) 监理人指定的接收地点: 本项目所在地监理人办公室。

监理人指定的接收人为: 本项目总监理工程师。

(4) 承包人指定的接收地点: 项目所在地承包人项目部。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限：发包人应当将具备施工条件的施工场地，在监理人发出开工通知中载明的开工日期7天前移交给承包人。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额： /

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务：办理质量监督手续、竣工资料移交城建档案馆。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力：对工程质量、进度进行监督检查，管理施工合同、协调发包人与承包人之间的纠纷。参与工程技术问题处理、图纸会审纪要、设计变更、工程联系单、工程进度款和结算款的审查；审查施工组织设计，参与工程验收并代表发包人签署意见。经发包人同意后签署开、停复工令，涉及工程造价的增加，工期的延长及重大技术变更等，均须经发包人书面授权后方可行使

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求：承包人负责协调其他独立承包人与发包人、监理人、其他分包人等在工作中已发生或将发生的工作面交叉、工作配合、现有场内外脚手架和垂直运输装置等，并为其他独立承包人在使用施工场地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：1、组织编写整理竣工资料，费用含在总价里。2、承包人在施工前需对施工地下段的电缆，水管等地下物勘察资料进行认真研读，查明其准确位置和高程。

4.1.12 其他义务

(1) 安全文明施工费由承包人统一管理, 承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费, 造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事故的, 由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程(如有), 承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证, 并根据专家论证意见对专项方案进行调整, 发包人原因造成的专项方案调整, 其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应履行的其他义务:

A. 建筑施工过程中, 因承包人施工原因被建委、环卫、质检等部门行政处罚, 由承包人支付罚款。B. 承包人人员(包括但不限于参与施工的工人、管理人员等)发生投诉举报、信访、群体性事件、诉讼等事件的, 均由承包人承担全部责任, 如上述人员要求发包人履行相应义务或承担相应责任的, 发包人无需履行义务及承担责任, 承包人应消除因此给发包人带来的不利影响, 并向发包人支付相当于本合同签约合同价总额 5% 的违约金, 该等违约金不视为发包人全部实际损失。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求 (要求/不要求) 承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 无

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围: 执行通用条款。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限: 接到承包人报送后 7 日内。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担自行修建临时设施费用的范围: /。

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地: 如承包人认为场地狭小而需要工程现场范围外的作用地或用作临时办公或生活基地, 承包人须自费承担所需的施工用房或场地, 并申请及获得有关管理机构或用地拥有者的许可, 承包人应负责确保所有现场周边毗邻的道

路、步行道和现场出入口等的干净和整洁，同时保证它们及周边公共交通、公众生活不因承包人和其他受承包人控制的施工操作、材料装卸、车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍；承包人应保证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：提供水、电接驳点。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：提供承包人使用的，由承包人承担，具体以发包人指令为准；其余由发包人承担。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：承包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后 7 天内。

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人发出的开工通知

后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理和突发治安事件应急预案的责任人：承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： $A = (1 - K1 \div K2) \times F$

其中：A-按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)》规定计算的违约损失赔偿金

K1-标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)》规定的标准化费率

K2-合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)》规定的标准化费率

F-合同中载明的安全文明施工费总和。

9.6.2 发包人 不给予 (给予/不给予) 承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法： / 。

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法： / 。

9.7.2 发包人 不给予 (给予/不给予) 承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的，创优奖励金额或者计算方法： / 。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：承包人应按投标阶段承诺的总进度计划关键线路目标，以及施工顺序和方法要点，向监理人提交更准确更详细的施工进度计划和施工方案，并经监理人进行审核无误后移交发包人作为项目实施的依据。

该进度计划不得与投标文件提交的施工组织设计中相应内容做实质性变动。施工进度计划的内容包括：编制说明、施工总进度计划表、分期分批工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表。按照监理人同意的格式和详细程度，提交工程进度计划和施工方案，并获得监理人的批准。该进度计划不得对随投标文件提交的施工组织设计中相应内容做实质性变动。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：在收到监理人按照通用条款 11.1.1 项发出的开工通知后，7 天内按发包人及监理人要求编制并报送。

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求： /

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：遇有需修订合同进度计划情形后 7 天内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后 7 天内。

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求：

 /

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求：

 /

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因： /

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20 年一遇的大范围降水(雪)量、最高(低)温度，以国家气象局公布的信息为准。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工期每延误一天，承包人应当向发包人(赔偿)支付合同价的 0.1%，不足一天的按照一天计算。

逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同价的 3%。

11.6 发承包双方原因导致的工期延误

发承包双方导致工期延误的原因：

/

11.7 非发承包双方原因导致的工期延误

非发承包双方导致工期延误的原因：

/

11.8 工期提前

提前竣工的奖励办法：无

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：1、质量事故；2、安全生产事故；3、拒绝监理人管理；4、施工组织设计(方案)未获得总监理工程师批准而进行施工；5、未经监理人检验而进行下一道工序作业者；6、擅自采用未经监理人及发包人认可或批准的材料，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认，或者擅自采用未经认可的替用材料；7、擅自变更设计图纸的要求；8、转包工程；9、擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；10、存在安全隐患、未按监理人要求及时进行整改；11、未按双方约定的资料上报要求上报所需资料；12、可以预见的、正常季节性气候条件引起的停窝工；
以上及其他因承包人原因引起的导致无法正常施工的，承包人应制定赶工计划，赶工造成的费用由承包人承担，发包人不予增加相关费用。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人报送的工程质量保证措施文件和相关资料 7 天内。

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：承包人应当在合同履行期间，在监理人主持的每周例会前一天按照监理人和发包人要求的格式和内容提交本周工程的进度报告与进度图片以及下周的进度计划，在每月的最后一天按前述要求提交当月详细的进度报告。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：进度报告(只包括本周进度计划及上周完成情况即可，需要文字说明加上横道图或网络计划的形式)，需要有简要的文字说明，明确列出可量化具体的工期控制节点。

监理人审查工程质量报表的期限：收到报表后 3 天内。

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的预制构件制作车间。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后 12 小时内。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形：合同风险范围以外的内容：(1)工程地质条件的变化；(2)由于设计变更和现场签证产生的施工图纸、招标文件未含的项目；(3)不可抗力；(4)双方约定的其他内容(国家政策明确必须调整的内容等)；

在合同履行阶段、因招标工程量清单漏项，新增分部分项工程量清单子目的，此类新增分部分项工程量清单子目均应当视为变更；

因变更洽商等原因发包人取消合同中的相关内容时，取消的内容按合同计取相关费率，承包人无权提出任何索赔。

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内。
未及时提交变更报价书视为变更不涉及调价。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限：14 天内，监理人收到变更报价及时审核，并向发包人汇报经发包人同意后通知承包人。

15.4 变更的估价原则

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：因承包人原因造成的返工的工程量，发包人不予计量。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的：

(4) 承包人报送招标计划期限：承包人应当提前至少 7 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批。

发包人审批招标工作计划时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 7 天内给予批准或者提出修改意见。

(5) 承包人报送相关文件时限：承包人应当提前至少 7 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批。

发包人审批相关文件时限：发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见。

(10) 承包人申报合同文件时限：承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核。

发包人审批合同文件时限：发包人应当在监理人收到相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见。

承包人报送正式签订合同副本时限：合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 或者按照下列约定：／

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法：采用北京市造价信息调整价格差额法调。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围：人工、钢材，混凝土、机械费

引起价格调整的物价波动风险幅度：±5 %

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期：2024 年 08 月。

(2) 《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，基准价的确定方法以发包人、承包人共同确认的市场价格为依据。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法：以发包人、承包人共同确认的市场价格为准。若发包人、承包人未能就共同确认价格达成一致，《北京工程造价信息》中市场价格信息有的，以造价信息价格作为合同施工期市场价格，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，发包人认价解决。

(4) 风险幅度的计算方法：

/

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 价格调整方法：算数平均法

16.1.2.4 其他约定：/

16.1.3 其他价格调整方法：(1)在发、承包双方履行合同过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化，国家或省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工程价款应当进行调整。

(2)当施工中施工图纸(含设计变更)较工程量清单项目特征描述发生实质性差异时，发、承包双方按实际施工图纸(含设计变更)的项目特征重新确定综合单价。

(3)因地质条件引起施工工艺的改变，按照新工艺进行调整。

(4)总价项目、措施项目不得调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同 执行（执行（采用固定单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)

(1) 采用支付分解报告计量方式的，总价子目的价格调整方法：

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度：合同价款的 30%（不包含材料和工程设备暂估价及暂列金额）。

其中：农民工工伤保险 100%。

(2) 预付办法

预付款预付办法：在收到承包人提交的预付款申请和正式发票后，且财政资金到位后，发包人一次性向承包人支付预付款。

预付款的支付时间：在合同签订后的 30 天内，或不迟于预定的开工日期前 7 天，且财政资金到位后。

(3) 安全文明施工费用预付额度及方式：

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：

发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 50% 一次性预付给承包人。

发包人应当在 ± 0.00 以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30%（两者中以条件先满足的为准）7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 70%。

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 90%。

发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 100%。

安全文明施工费的预付不抵扣。

(4) 分账管理：

承包人须单独为本项目开设农民工工资专用账户，此账户不得与承包人其他项目共用，专户专用。且农民工工资系承包人分包体系，实际具体比例由承包人负责。承包人每月随上报进度款时申报，须在“工程款支付报审表”中“本期应付款”中另行列明其中应包含的农民工工资，经发包人审核后，由发包人将农民工工资直接拨付至指定的农民工工资专用账户，承包人不得挪为他用。除农民工工资外的所有价款收付仍按本合同条款执行。承包人须每月、足额将农民工工资专用账户内农民工工资发放至农民工手中，不得拖欠。发包人仅对承包人

提交的农民工工资申请书上的内容与付款明细进行一致性审核,承包人对申请书中信息的合法性、真实性自行负责,承担所有一切法律责任。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法: 当工程款(含预付款)累计支付至合同总价款 60%之后开始抵扣预付款,平均分 3 次扣完,当期工程进度款不足以抵扣时,则顺延至下期直至扣完为止(农民工工伤保险费和安全文明施工费不予扣回)。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 一式五份。

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容:

(6) 根据合同应增加和(或)扣减的其他内容金额: /

(7) 本次应付进度款: 工程竣工验收合格后支付至合同价款的 80%。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准: /

逾期付款违约金的计算方法: /

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法: 合同签订且财政资金到位后 30 天内发包人支付合同金额 30%的预付款,项目竣工验收合格且财政资金到位后,支付合同金额 50%的进度款,剩余工程款在经审计单位审核且财政资金到位后支付至审核结算金额的 97%; 剩余 3%作为质量保证金,质保期结束后返还质量保证金(最终结算金额以财政审计结算金额为准)。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(3) 质量保证金形式: 采用扣留质量保证金(采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金)。

质量保证金约定比例: 工程结算价款的 3%

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程 不进行 (进行/不进行)过程结算。

过程结算的相关要求: /。

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数: 提交 5 份竣工付款申请单。

承包人提交竣工付款申请单的期限: 在竣工验收报告颁发且财政资金到账后 14 天内。

(2) 竣工付款申请单的其他内容: 按照发包人规定的格式和内容填写,包括但不限于

竣工结算总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数：提交 5 份最终结清申请单。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发且财政资金到账后 28 天内。

发包人向承包人 不支付 (支付 / 不支付) 质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法： /

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：包括中标通知书、竣工验收单、签署完整的设计变更和洽商单等完整的结算资料，和符合城建档案归档的要求的全部竣工资料。

竣工验收资料的份数：根据城建档案馆要求(5 套纸质竣工图及工程技术档案资料，1 套微缩版电子资料)等，以满足工程竣工验收的需要为准，以接收单位的具体要求为准。

竣工验收资料的费用支付方式：其相关费用由承包人承担。

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程： /。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：在承包人收到发包人发出最终撤离通知后 15 天内。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：按国家有关规定和行业主管部门的相关要求及投标文件的承诺执行。

18.9.2 验收不合格的，承包人在发包人要求的期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：施工及图纸范围内，且承包人承包范围内的全部内容。

工程质量保修期限：按照《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

工程质量保修责任：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，承包人应在接到修理通知后 24 小时内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除，不足部分由承包人补足。发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，并对造成的损失承担赔偿责任。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保（投保/不投保）工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：

(1) 投保人：/

(2) 投保内容：/

(3) 保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额：/

(5) 保险期限：/

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额：承包人自行酌定，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：本项目承包人在与发包人签订本合同之后、办理开工手续之前，为工程项目施工工地的所有员工(包括本项目劳务人员)办理安全生产责任保险，且本保险费由承包人承担。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：/

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由承包人承担。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形：因国家政策、社会事件等延误承包人关键线路工作的情况、法律法规调整及政府政策变动。

不可抗力的等级范围约定：烈度 7 度（不含 7 度）以上地震，10 级以上（不含 10 级）台风，日雨量 60mm 以上暴雨（以国家县（市）级以上气象局（台）、地震局（台）等专门机构公布为准），以及县市级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（贰）种方式解决：

（壹）提请北京市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：调查会后 15 日内。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：调查会后 15 日内。

附件一：质量保修书格式

市政工程质量保修书

发包人：北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

承包人：中创筑业（北京）建筑工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，经协商一致，对金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：承包方所承包施工的全部工程内容。

二、保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按总工程师验收合格之日起计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 施工承包范围内的全部施工内容，保修期为 2 年；
2. 其他约定：无。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项:

_____。


本工程保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人:北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

处(公章)

法定地址:北京市石景山区金顶街五区一号

法定代表人或其

委托代理人:  (签字)

电话: 010-88711923

传真: 010-88711923

电子邮箱:

开户银行: 工行高井支行

帐号: 0200022229200010546

承包人: 中创筑业(北京)建筑工程有限公司(公章)

法定地址: 北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院

YC-1236号

法定代表人或其

委托代理人:  (签字)

电话: 15373380515

传真: /

电子邮箱: 2721760397@qq.com

开户银行: 北京农商银行石景山支行苹果园分理处

帐号: 0301100103000013938

附件二：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处

承包人：中创筑业（北京）建筑工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：北京市石景山区人民政府金顶街街道办事处（公章）

法定地址：北京市石景山区金顶街五区一号

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

电话：010-88711923

传真：010-88711923

电子邮箱：

开户银行：工行高井支行

帐号：0200022229200010546

邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章）

承包人：中创筑业（北京）建筑工程有限公司（公章）

法定地址：北京市门头沟区雁翅镇高芹路1号院
YC-1236号

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

电话：15373380515

传真：/

电子邮箱：2721760397@qq.com

开户银行：北京农商银行石景山支行苹果园分理处

帐号：0301100103000013938

邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章）

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：_____金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程_____

投标总价（小写）：_____6, 772, 432. 68_____

（大写）：_____陆佰柒拾柒万贰仟肆佰叁拾贰元陆角捌分_____

投 标 人：_____

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)



编 制 人：_____



(造价工程师签字盖章专用章)

编制时间：_____年_____月_____日

工程项目投标报价汇总表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中:			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费(元)	
					规费	其中: 农民工 工伤保险
1	分部分项工程	5583146.13		145113.45	243677.74	/
1.1	金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程	5583146.13		145113.45	243677.74	/
2	措施项目	630094.86		24117.65	1925.32	/
2.1	其中: 单价措施项目	28848.91			1925.32	/
2.2	其中: 安全文明施工费	374893.19				/
2.3	其中: 施工垃圾场外运输和消纳费	24117.65		24117.65		/
3	其他项目					/
3.1	其中: 暂列金额(不包括计日工)					/
3.2	其中: 专业工程暂估价					/
3.3	其中: 计日工					/
3.4	其中: 总承包服务费					/
4	税金	559191.69				/
投标报价合计=1+2+3+4		6772432.68		169231.1	245603.06	0

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工	374893.19	408633.59	明细详见表4.9-1
2		现场管理费	190779.82	207950	明细详见表4.12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	24117.65	26288.24	明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费			明细详见表4.12
5		工程水电费（庭院）	4389	4784.01	明细详见表4.12
6		工程水电费（绿化）	5486.25	5980.01	明细详见表4.12
7		监控系统调试	1580.04	1722.24	明细详见表4.12
合计			601245.95	655358.09	

注： 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	341666.16	15374.97	17852.06	374893.19	408633.59	
	1.1	安全施工费	77586.85	3491.41	4053.91	85132.17	92794.07	
	1.2	文明施工费	57356.29	2581.03	2996.87	62934.19	68598.27	
	1.3	环境保护费	70006.72	3150.3	3657.85	76814.87	83728.21	
	1.4	临时设施费	136716.3	6152.23	7143.43	150011.96	163513.04	
2		其中						
		常态化疫情防控措施费						
		特殊安全文明施工措施费						
	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
其中	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计			341666.16	15374.97	17852.06	374893.19	408633.59	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的等级；投标报价中填写的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的等级。

税金项目计价表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
1.1	安全施工费			77586.85	3491.41	4053.91	85132.17	92794.07
1.1.1	安全帽							
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护							
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...							常态化疫情防控措施
1.1.4			AQSGF_ZDXJ*1*100%	77586.85	3491.41	4053.91	85132.17	92794.07
1.2	文明施工费			57356.29	2581.03	2996.87	62934.19	68598.27
1.2.1	安全警示标志牌							
1.2.2	废水沉淀池							
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项							常态化疫情防控措施
1.2.4			WMSGF_ZDXJ*1*100%	57356.29	2581.03	2996.87	62934.19	68598.27
1.3	环境保护费			70006.72	3150.3	3657.85	76814.87	83728.21
1.3.1	现场临时绿化费用							
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用							
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项							常态化疫情防控措施
1.3.4			HJBHF_ZDXJ*1*100%	70006.72	3150.3	3657.85	76814.87	83728.21
1.4	临时设施费			136716.3	6152.23	7143.43	150011.96	163513.04
1.4.1	一次性使用临建							
1.4.2	周转使用临建							

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称: 金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
1.4.3	常态化疫情防控措施: 如突发事件隔离区....							常态化疫情防控措施
1.4.4			LSSSF_ZDXJ*1*100%	136716.3	6152.23	7143.43	150011.96	163513.04
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
2.1.1								
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费							
2.2.1								
2.3	其他特殊安全文明施工措施费							
2.3.1								
1	现场管理费			173870.88	7824.19	9084.75	190779.82	207950
1.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+ZJCSJXCGL)*1*3.25%	173870.88	7824.19	9084.75	190779.82	207950
2	施工垃圾场外运输和消纳费			21980.09	989.1	1148.46	24117.65	26288.24
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费		(RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF)*1*1.1%	21980.09	989.1	1148.46	24117.65	26288.24
3	脚手架工程费							
3.1								
4	工程水电费 (庭		4000*1*100%	4000	180	209	4389	4784.01

注: 计算明细可另附表说明。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：金顶阳光公共绿地及周边环境改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价 （元）	弃土或渣土运 输和消纳费 （元）	规费 （元）
1	分部分项工程	5583146.13		145113.45	243677.74
1.1	庭院工程	2543562.41		139064.53	69980.07
1.2	电气工程	258895.53		414.64	12777.71
1.3	弱电工程	142567.67			10351.78
1.4	绿化工程	2510574.14			146925.51
1.5	给水工程	64562.67		4622.06	2072.69
1.6	排水工程	62983.71		1012.22	1569.98
2	单价措施项目	28848.91			1925.32
2.1	庭院工程	28848.91			1925.32
2.2	电气工程				
2.3	弱电工程				
2.4	绿化工程				
2.5	给水工程				
2.6	排水工程				
合 计		5611995.04		145113.45	245603.06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 1 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					219786.36		5691.14
		现状透水砖及基础拆除					82908.44		631.12
1	041001001001	拆除路面	1. 现状60厚透水砖铺装及垫层拆除 2. 基层拆除，具体厚度以现场实际为准 3. 现状铺装拆除含垫层，具体厚度以现场实际为准 3. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	1454.12	54.73	79583.99		465.32
2	041001001002	拆除路面	1. 现状80厚植草砖铺装及垫层拆除 2. 基层拆除，具体厚度以现场实际为准 3. 现状铺装拆除含垫层，具体厚度以现场实际为准 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	18.66	54.74	1021.45		5.97
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 建筑散水拆除 2. 建筑混凝土散水拆除，具体厚度以现场实际为准 3. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	54.68	30.77	1682.5		104.44
本页小计							82287.94		575.73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 2 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	011605001001	平面块料拆除	1. 混凝土平台面层拆除 2. 混凝土平台面层拆除，具体厚度以现场实际为准 3. 基层拆除，具体厚度以现场实际为准 4. 现状铺装拆除含垫层，具体厚度以现场实际为准 5. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 6. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	24.84	24.98	620.5		55.39
		分部小计					82908.44		631.12
		露骨料透水混凝土铺装及垫层拆除					97509.7		570.13
5	041001001003	拆除路面	1. 现状露骨料透水混凝土铺装及垫层拆除 2. 基层拆除，具体厚度以现场实际为准 3. 现状铺装拆除含垫层，具体厚度以现场实际为准 3. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	1781.65	54.73	97509.7		570.13
		分部小计					97509.7		570.13
		混凝土及石材道牙拆除					2896.17		266.84
本页小计							98130.2		625.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 3 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 混凝土平道牙拆除 2. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	110.37	13.33	1471.23		135.76
7	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 花岗岩平道牙拆除 2. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	100.53	13.5	1357.16		125.66
8	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 混凝土立道牙拆除 2. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	4.37	15.51	67.78		5.42
		分部小计					2896.17		266.84
		铁皮围挡拆除					2785.92		301.69
9	011609002001	围挡拆除	1. 铁皮围挡整体拆除 2. 高度：2.5米 3. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	104.03	26.78	2785.92		301.69
		分部小计					2785.92		301.69
		廊架、坐凳等构筑物拆除					14616.1		1704.41
本页小计							5682.09		568.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 4 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	05B001	廊架整体拆除	1. 廊架整体拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准； 3. 现状构筑物拆除含基础，具体工程量以现场实际为准； 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	211.39	62.11	13129.43		1532.58
11	05B002	防腐木坐凳整体拆除	1. 防腐木坐凳整体拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准； 3. 现状构筑物拆除含基础，具体工程量以现场实际为准； 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	85.49	17.39	1486.67		171.83
		分部小计					14616.1		1704.41
		标识牌、健身器械、路灯拆除、挪移					19070.03		2216.95
本页小计							14616.1		1704.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 5 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	05B003	标识牌/宣传牌拆除	1. 标识牌/宣传牌拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准; 3、现状构筑物拆除含基础, 具体工程量以现场实际为准; 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑, 自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	个	27	248. 45	6708. 15		783
13	05B004	健身器械拆除	1. 健身器械拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准; 3、现状构筑物拆除含基础, 具体工程量以现场实际为准; 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑, 自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	个	22	186. 34	4099. 48		478. 5
14	05B005	路灯拆除	1. 路灯拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准; 3、现状构筑物拆除含基础, 具体工程量以现场实际为准; 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑, 自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	个	20	149. 14	2982. 8		339. 2
本页小计							13790. 43		1600. 7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 6 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	05B006	棋牌桌拆除（一桌三椅）	1. 棋牌桌拆除（一桌三椅） 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准； 3. 现状构筑物拆除含基础，具体工程量以现场实际为准； 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	4	372.68	1490.72		174
16	05B007	金属挡车桩拆除	1. 金属挡车桩拆除 2. 具体规格尺寸以现场实际或图纸为准； 3. 现状构筑物拆除含基础，具体工程量以现场实际为准； 4. 渣土装车、运输、运距等由投标人综合考虑，自行报价 5. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	个	5	37.27	186.35		21.75
17	05B008	现状监控杆场地内挪移	1. 现状监控杆场地内挪移 2. 挪移距离以现场实际或图纸为准 3. 现状监控杆需和产权单位沟通后就近挪移 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	处	3	993.8	2981.4		348
本页小计							4658.47		543.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 7 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	05B034	现状急救设备挪移	1. 现状监控杆场地内挪移 2. 挪移距离以现场实际或图纸为准 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	处	1	621.13	621.13		72.5
		分部小计					19070.03		2216.95
		分部小计					219786.36		5691.14
		新建部分					2323776.05		64288.93
		土石方工程					20654.79		448.03
19	010101002001	挖一般土方	1. 名称:挖一般土方 2. 土壤类别: 综合考虑 3. 挖土深度: 应满足场地、景观构筑物基础埋深, 具体深度详见图纸 4. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	347.29	15.73	5462.87		382.02
20	010103001001	回填方	1. 名称:回填方 2. 回填素土必须达到景观施工要求, 按照施工规范进行分层夯实 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	208.15	8.84	1840.05		31.22
21	010103002001	余方弃置	1. 名称:回填方 2. 运距: 自行考虑 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	139.14	95.96	13351.87		34.79
		分部小计					20654.79		448.03
		新做路缘石					15261.32		481.76
本页小计							21275.92		520.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 8 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 名称：混凝土平道牙 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）预制C40乙3型混凝土平道牙495x100x200高 （2）30厚1：3水泥砂浆粘结层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	282.41	46.24	13058.64		401.02
23	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 名称：混凝土立道牙 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）预制C40乙1型混凝土平道牙495x120x300高 （2）30厚1：3水泥砂浆粘结层 （3）C20混凝土护脚 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	38.63	57.02	2202.68		80.74
		分部小计					15261.32		481.76
		新做彩色沥青路面、透水砖地面、硅PU地面、塑胶地面					1018916.66		24704.09
		人行通道					972675.4		23519.56
本页小计							15261.32		481.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 9 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	040203006001	沥青混凝土（人行）	1. 面层名称:C20彩色强固沥青透水混凝土（不区分颜色） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1）50厚6mm-10mm粒径C20彩色强固沥青透水混凝土 （2）100厚C20透水混凝土随打随抹平, 分块捣制, 每块横纵向不超过6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整 （3）150厚级配碎石 （4）素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	3735.91	142.54	532516.61		13972.3
25	040203008001	块料面层（人行）	1. 面层名称:新做200x100x60深灰色透水砖铺装 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1）60厚透水路面砖面层, 粗砂扫缝后洒水封缝 （2）30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 （3）200厚级配碎石, 压实系数 ≥ 0.95 （4）素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	238.34	167.76	39983.92		1558.74
本页小计							572500.53		15531.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 10 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	040203009001	弹性面层（人行）	1. 面层名称:EPDM 塑胶面层（不区分颜色） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 13厚塑胶面层 (2) 30厚沥青石屑碾压 (3) 40厚沥青混凝土 (4) 沥青结合层一道 (5) 80厚卵石碾压密实 (6) 150厚级配碎石 (7) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	340.69	498.97	169994.09		3406.9
27	040203009002	弹性面层（人行）	1. 面层名称:蓝色硅PU面层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 5mm硅PU面层 (2) 专用硅PU粘接界面剂 (3) 100厚C30混凝土随打随找平, 磨光每块不大于6米, 伸缩缝20, 沥青或松木条填充 (4) 300厚级配碎石(分两步) (5) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	91.71	268.44	24618.63		618.13
本页小计							194612.72		4025.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 11 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	05B009	汀步	1. 面层名称:汀步 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 600x300x50厚芝麻灰烧面花岗岩汀步 (2) 30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 (3) 100厚级配碎石垫层, 夯实系数 ≥ 0.93 (4) 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	2.34	383.92	898.37		14.32
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层名称:新做混凝土平台面层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	24.84	58.85	1461.83		130.91
30	011502001001	金属装饰线	1. 名称:不同材质相邻铺装金属线条(带混凝土) 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 5厚不锈钢板400长 (2) C25混凝土 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	660.14	292.14	192853.3		3617.57
31	011502001002	金属装饰线	1. 名称:不同材质相邻铺装金属线条(不带混凝土) 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 5厚不锈钢板83长 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	25.66	116.24	2982.72		132.92
本页小计							198196.22		3895.72

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 12 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	05B033	白色漆画线	1. 名称:白色漆画线 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 白色漆画线 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	55.55	132.6	7365.93		67.77
		分部小计					972675.4		23519.56
		车行通道					46241.26		1184.53
33	040203006002	沥青混凝土（车行）	1. 面层名称:C20彩色强固沥青透水混凝土（不区分颜色） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 50厚6mm-10mm粒径C20彩色强固沥青透水混凝土 (2) 200厚C20透水混凝土随打随抹平, 分块捣制, 每块横纵向不超过6m, 缝宽20, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝, 要求平整 (3) 300厚级配碎石 (4) 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	151.81	240.52	36513.34		841.03
本页小计							43879.27		908.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 13 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	040203008002	块料面层（车行）	1. 面层名称：新做200x100x80深灰色透水砖铺装 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）80厚透水路面砖面层，粗砂扫缝后洒水封缝 （2）30厚1:6干硬性水泥砂浆结合层 （3）300厚级配碎石，压实系数 ≥ 0.95 （4）素土夯实，压实系数 ≥ 0.95 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	47.12	206.45	9727.92		343.5
		分部小计					46241.26		1184.53
		分部小计					1018916.66		24704.09
		新做建筑散水					5190.45		320.82
35	010507001001	散水、坡道	1. 名称：新做建筑散水 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光素土夯实，向外坡4% 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	67.54	76.85	5190.45		320.82
		分部小计					5190.45		320.82
		新做休闲廊架					427039.03		10251.02
		休闲廊架一					109441.76		2556.92
本页小计							14918.37		664.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 14 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
36	010603003005	钢管柱	1. 名称:直径140x5厚镀锌圆管 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 直径140x5厚镀锌圆管 (2) 包含柱脚加劲板及预埋铁 (3) C15素混凝土包裹 (4) 无收缩二次灌浆层, 强度等级C30 (5) $\phi 6@150$ 双向防裂钢筋网 (6) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1.178	18287.63	21542.83		823.8
37	010605002003	不锈钢造型	1. 名称:外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	31.12	385.54	11998		276.35
38	010604001013	钢梁	1. 名称: 200x100x5厚镀锌方钢 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 200x100x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	2.369	10044.93	23796.44		877.93
本页小计							57337.27		1978.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 15 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	011302001003	廊架铝板	1. 名称：2.5厚铝板，木纹转印 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）2.5厚铝板，木纹转印 （2）50x50x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	136.44	316.86	43232.38		409.32
40	010501001004	垫层	1. 名称：混凝土垫层 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	3.04	502.25	1526.84		22.83
41	010501003002	独立基础	1. 名称：钢筋混凝土基础 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）C30钢筋混凝土独立基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	10.88	540.91	5885.1		109.45
42	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.261	5594.52	1460.17		37.24
		分部小计					109441.76		2556.92
		休闲廊架二					195165.88		4882.14
本页小计							52104.49		578.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 16 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	010603003001	钢管柱	1. 名称:直径140x5厚镀锌圆管 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 直径140x5厚镀锌圆管 (2) 包含柱脚加劲板及预埋铁 (3) C15素混凝土包裹 (4) 无收缩二次灌浆层, 强度等级C30 (5) $\phi 6@150$ 双向防裂钢筋网 (6) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1.084	18284.47	19820.37		758.16
44	010605002001	不锈钢造型	1. 名称:外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	28.64	385.54	11041.87		254.32
45	010603003002	钢管柱	1. 名称:直径40镀锌圆管 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 直径40镀锌圆管, 仿木纹漆饰面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	2.849	10322.41	29408.55		1040.45
本页小计							60270.79		2052.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 17 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	010604001001	钢梁	1. 名称：80x80x5厚镀锌方钢 2. 做法，材质，规格尺寸：Q235B (1) 80x80x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1.679	10044.93	16865.44		622.22
47	010604001002	钢梁	1. 名称：200x100x5厚镀锌方钢 2. 做法，材质，规格尺寸：Q235B (1) 200x100x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	2.336	10044.93	23464.96		865.7
48	011302001001	廊架铝板	1. 名称：2.5厚铝板，木纹转印 2. 做法，材质，规格尺寸： (1) 2.5厚铝板，木纹转印 (2) 50x50x2厚镀锌方钢，专业厂家二次深化设计安装 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	245.66	316.86	77839.83		736.98
49	011303001001	廊架亚克力板	1. 名称：5厚白色透光亚克力，内藏LED灯带（灯带单列） 2. 做法，材质，规格尺寸： (1) 5厚白色透光亚克力，内藏LED灯带 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	23.32	341.08	7953.99		426.52
本页小计							126124.22		2651.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 18 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	060212010001	预埋件安装	1. 名称: 100x6厚 通长钢板2Φ8@600 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: Q235B (1) 100x6厚通长 钢板2Φ8@600 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	t	0.129	8406.36	1084.42		30.89
51	010501001005	垫层	1. 名称: 混凝土垫 层 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: (1) C20混凝土垫 层 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m3	2.62	502.25	1315.9		19.68
52	010501003003	独立基础	1. 名称: 钢筋混凝 土基础 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: (1) C30钢筋混凝 土独立基础 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m3	9.44	540.91	5106.19		94.97
53	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 Φ12 2. 包括制作、运输 、安装等全部工作 内容 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	t	0.226	5594.51	1264.36		32.25
		分部小计					195165.88		4882.14
		休闲廊架三					122431.39		2811.96
本页小计							8770.87		177.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 19 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
54	010603003003	钢管柱	1. 名称:直径140x5厚镀锌圆管 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 直径140x5厚镀锌圆管 (2) 包含柱脚加劲板及预埋铁 (3) C15素混凝土包裹 (4) 无收缩二次灌浆层, 强度等级C30 (5) $\phi 6@150$ 双向防裂钢筋网 (6) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.693	18277.24	12666.13		484.57
55	010605002002	不锈钢造型	1. 名称: 外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 外包1.5厚不锈钢板造型, 仿木纹漆饰面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	18.3	385.54	7055.38		162.5
56	010603003004	钢管柱	1. 名称: 直径40镀锌圆管 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B (1) 直径40镀锌圆管, 仿木纹漆饰面 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1.743	10322.41	17991.96		636.54
本页小计							37713.47		1283.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 20 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
57	010604001004	钢梁	1. 名称：80x80x5厚镀锌方钢 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B (1) 80x80x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.724	10044.93	7272.53		268.31
58	010604001005	钢梁	1. 名称：200x100x5厚镀锌方钢 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B (1) 200x100x5厚镀锌方钢 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1.665	10044.93	16724.81		617.03
59	011302001002	廊架铝板	1. 名称：2.5厚铝板, 木纹转印 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 2.5厚铝板, 木纹转印 (2) 50x50x2厚镀锌方钢, 专业厂家二次深化设计安装 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	172.66	316.86	54709.05		517.98
60	060212010002	预埋件安装	1. 名称：100x6厚通长钢板2Φ8@600 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B (1) 100x6厚通长钢板2Φ8@600 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.129	8406.36	1084.42		30.89
本页小计							79790.81		1434.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 21 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
61	010501001006	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	1.69	502.25	848.8		12.69
62	010501003004	独立基础	1. 名称:钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C30钢筋混凝土独立基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	6.04	540.91	3267.1		60.76
63	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.145	5594.55	811.21		20.69
		分部小计					122431.39		2811.96
		分部小计					427039.03		10251.02
		新做树池及种植池					74186.87		2893.92
		树池					35500.27		507.71
64	05B010	树池铸铁篦子	1. 名称:10厚球墨铸铁篦子 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 10厚球墨铸铁篦子 (2) 具体规格做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	18	695.67	12522.06		69.48
本页小计							17449.17		163.62

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 22 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
65	011502001003	金属装饰线	1. 名称:不同材质 相邻铺装金属线条 (带混凝土) 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: (1) 5厚不锈钢板 300长 (2) C25混凝土 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m	84.6	271.61	22978.21		438.23
		分部小计					35500.27		507.71
		种植池					38686.6		2386.21
66	010401001002	砖基础	1. 名称:种植池 2. 做法, 材质, 规格 尺寸:Q235B (1) 20厚1:2.5白 水泥Φ6-10石子磨 光打蜡, 颜色见平 面 (2) 20厚1:2.5水 泥砂浆找平层磨光 打蜡, 颜色见平面 (3) MU10页岩砖 砌体M7.5水泥砂浆 砌筑 (4) 20厚1:3水泥 砂浆, 防潮层内掺3 %防水粉 (5) 具体做法详 见图纸 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m3	30.4	1183.37	35974.45		2345.66
67	010501001009	垫层	1. 名称:混凝土垫 层 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: (1) C20混凝土垫 层 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m3	5.4	502.25	2712.15		40.55
		分部小计					38686.6		2386.21
		分部小计					74186.87		2893.92
本页小计							61664.81		2824.44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 23 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		新做冲孔板围挡					62605.5		1611.1
68	010603003007	龙骨	1. 名称: □100X100X3厚镀锌方钢管立柱外饰白色氟碳漆(喷漆单列) 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B (1) □100X100X3厚镀锌方钢管立柱外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.251	7155.9	1796.13		35.9
69	010603003008	龙骨	1. 名称: □100X100X5厚镀锌方钢管立柱外饰白色氟碳漆(喷漆单列) 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) □100X100X5厚镀锌方钢管立柱外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.075	7155.87	536.69		10.73
70	010604001010	龙骨	1. 名称: □100X50X3厚镀锌钢管外饰白色氟碳漆(喷漆单列) 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B (1) □100X50X3厚镀锌钢管外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.746	6860.35	5117.82		110.01
本页小计							7450.64		156.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 24 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
71	010604001011	龙骨	1. 名称: □60X60X5厚镀锌钢管外饰白色氟碳漆（喷漆单列） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B （1）□60X60X5厚镀锌钢管外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.104	6860.38	713.48		15.34
72	010605002004	钢板墙板	1. 名称: 3厚冲孔铝板外饰白色氟碳漆（喷漆单列） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: Q235B （1）3厚冲孔铝板外饰白色氟碳漆 （2）激光冲孔 （3）具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	104.88	293.75	30808.5		391.2
73	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 金属构件外饰白色氟碳漆 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1）金属构件外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	153.74	81.84	12582.08		816.36
74	010501002001	带形基础	1. 名称: 钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1）C30钢筋混凝土带型基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ³	8.15	503.42	4102.87		67.32
本页小计							48206.93		1290.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 25 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
75	010501001001	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ³	3	502.25	1506.75		22.53
76	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.134	6866.72	920.14		31.52
77	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.005	6866	34.33		1.18
78	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.719	5594.53	4022.47		102.6
79	060212010004	预埋件安装	1. 名称: 200*200*10厚钢板 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 200*200*10厚钢板 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.004	8407.5	33.63		0.96
本页小计							6517.32		158.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 26 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
80	05B011	成品门轴	1. 名称：成品门轴 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）成品门轴 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	项	1	274.17	274.17		2.07
81	010801006001	门锁安装	1. 名称：门锁 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）门锁 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	1	156.44	156.44		3.38
		分部小计					62605.5		1611.1
		新做导水槽					111450.91		4142.87
82	010904004001	导水槽	1. 名称：导水槽 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）500x60x20/500x50x30厚芝麻黑花岗石导水槽石材同色勾缝剂勾缝 （2）1:2.5水泥砂浆护角 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m	967.96	115.14	111450.91		4142.87
		分部小计					111450.91		4142.87
		新做球场隔声屏					100876.46		2271.86
本页小计							111881.52		4148.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 27 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
83	040309008001	隔声屏障	1. 名称:乒乓球 隔声屏障（包含隔 声门处） 2. 做法, 材质, 规格 尺寸: (1) 50x50x5厚镀 锌角钢外饰白色氟 碳漆 (2) 150x150x7x1 0H型钢立柱外饰白 色氟碳漆（单列） (3) 1.0mm厚穿孔 铝合金吸声面板外 饰白色氟碳漆 (4) 1.2mm厚镀锌 钢龙骨槽钢 (5) 50厚离心玻 璃棉 (6) 1.2mm厚镀锌 角钢压条 (7) 1.2mm厚镀锌 钢背板外饰白色氟 碳漆 (8) M8螺栓固定 (9) 1.2mm厚镀锌 罩板外饰白色氟碳 漆 (10) □80x40x3 厚铝合金边框外饰 白色氟碳漆 (11) □80x80x5 厚铝合金边框外饰 白色氟碳漆 (12) 具体做法详 见图纸 3. 未尽事宜应考虑 现场实际情况满足 设计、施工、规范 、使用等要求	m2	79.39	668.4	53064.28		1476.65
本页小计							53064.28		1476.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 28 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
84	040309008002	隔声屏障PC板	1. 名称:乒乓球场隔声屏障PC板（包含隔声门处） 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1） $\phi 4$ 不锈钢安全绳及紧固件 （2）12厚透明PC板 （3）PC板配套扣压条, 密封处理 （4） $80 \times 40 \times 1.2$ 厚铝合金边框 （5）具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	56.69	205.64	11657.73		191.05
85	010603001001	实腹钢柱	1. 名称:型钢立柱 2. 做法, 材质, 规格尺寸:Q235B （1）150x150x7x10H型钢立柱外饰白色氟碳漆 （2）包含柱脚加劲板及预埋铁 （3）C15素混凝土包裹 （4）无收缩二次灌浆层, 强度等级C30 （5） $\phi 6@150$ 双向防裂钢筋网 （6）具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1	7935.53	7935.53		109.69
86	010501001002	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: （1）C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ³	4.48	502.25	2250.08		33.64
本页小计							21843.34		334.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 29 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
87	010501003001	独立基础	1. 名称:钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C30钢筋混凝土独立基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	14. 19	540. 91	7675. 51		142. 75
88	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0. 44	5594. 52	2461. 59		62. 79
89	010516001001	螺栓	1. 名称: M20螺栓 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) M20螺栓 (2) 垫板 (3) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	1	8406. 39	8406. 39		239. 48
90	05B012	成品门轴	1. 名称: 成品门轴 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 成品门轴 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	项	1	274. 17	274. 17		2. 07
91	05B013	成品把手	1. 名称: 成品把手 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 成品把手 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	2	196. 53	393. 06		6. 76
本页小计							19210. 72		453. 85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 30 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
92	05B014	乒乓球桌	1. 名称：乒乓球桌 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 乒乓球桌 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	2	3379.06	6758.12		6.98
		分部小计					100876.46		2271.86
		新做双层井盖					44094.01		416.99
93	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 名称: 双层井盖 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 20厚氯丁橡胶板 (2) 铺装同周边铺装材料 (3) 4厚钢板与5厚钢板焊接, 防锈红丹漆两遍无色保护油漆一遍 (4) 33厚1: 3水泥砂浆 (5) 5mm厚钢板底面油 (6) 钢盖角钢外框L90*56*5厚 (7) 钢盖角钢内框L90*56*5厚 (8) C15砼 (9) 窨井井盖 (10) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	37	1191.73	44094.01		416.99
		分部小计					44094.01		416.99
		南入口及北入口logo					32742.15		823.5
本页小计							50852.13		423.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 31 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
94	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.128	6866.72	878.94		30.11
95	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.018	6866.67	123.6		4.23
96	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.645	5594.53	3608.47		92.04
97	060212010005	预埋件安装	1. 名称：200*200*10厚钢板 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）200*200*10厚钢板 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.003	8406.67	25.22		0.72
98	060212010006	预埋件安装	1. 名称：200x10厚钢板预埋件通长 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）200x10厚钢板预埋件通长 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.546	8406.39	4589.89		130.76
本页小计							9226.12		257.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 32 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
99	010501002002	带形基础	1. 名称:钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C30钢筋混凝土带型基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	7.58	503.42	3815.92		62.61
100	010501001003	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	2.72	502.25	1366.12		20.43
101	011508004001	金属字	1. 名称:南北入口LOGO字 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 140厚LOGO字, 1.5厚不锈钢板外包白色烤漆饰面 (2) 具体规格做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	个	8	512.81	4102.48		98.08
本页小计							9284.52		181.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 33 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
102	050304003001	金属花架柱、梁	1. 名称:格栅 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 140厚LOGO字, 1.5厚不锈钢板外包白色烤漆饰面(单列) (2) 30x30x3厚镀锌钢管 (3) 150x30格栅, 外包1.5厚不锈钢板白色烤漆饰面 (4) logo处100x100x5厚镀锌方管白色烤漆饰面 (5) 具体规格做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.98	14521.95	14231.51		384.52
		分部小计					32742.15		823.5
		现状车棚改造					57201.43		3798.51
103	011606003001	阳光板拆除新做2厚白色波浪耐力板	1. 名称:阳光板拆除新做2厚白色波浪耐力板 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 阳光板拆除新做2厚白色波浪耐力板 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	134.33	293.86	39474.21		2612.72
104	011405001001	钢结构除锈刷新	1. 名称: 原车棚钢结构横梁除锈刷新外饰白色氟碳漆 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 原车棚钢结构横梁除锈刷新外饰白色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	92.85	96.96	9002.74		637.88
本页小计							62708.46		3635.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 34 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
105	011405001002	外包铁皮刷新	1. 名称：原车棚外包铁皮刷新外饰浅灰色氟碳漆 2. 做法, 材质, 规格尺寸： （1）原车棚外包铁皮刷新外饰浅灰色氟碳漆 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	56.06	96.96	5435.58		385.13
106	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 名称：现状外立面刷新外饰米黄色质感涂料 2. 做法, 材质, 规格尺寸： （1）质感涂料两遍 （2）封闭底漆一道 （3）柔性耐水腻子两遍 （4）15厚1:2.5水泥砂浆找平 （5）5厚抗裂砂浆（嵌入玻纤网格布） （6）现状墙面抹灰铲除 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	17.28	190.33	3288.9		162.78
		分部小计					57201.43		3798.51
		水磨石坐凳					70398.92		4860.28
本页小计							8724.48		547.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 35 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
107	05B015	水磨石坐凳	1. 名称:水磨石坐凳 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 20厚1:2.5白水泥6-10石子磨光打蜡, 颜色见平面 (2) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层磨光打蜡, 颜色见平面 (3) MU10页岩砖砌体 (4) M7.5水泥砂浆砌筑 (5) 20厚1:3水泥砂浆, 防潮层内掺3%防水粉 (6) MU10页岩砖砌体 (7) M7.5水泥砂浆砌筑 (8) 100厚C20混凝土垫层 (9) 素土夯实压实系数 ≥ 0.95 (10) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	18	3012.06	54217.08		3767.4
本页小计							54217.08		3767.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 36 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
108	05B016	水磨石坐凳	1. 名称:水磨石坐凳 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 20厚1:2.5白水泥6-10石子磨光打蜡, 颜色见平面 (2) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层磨光打蜡, 颜色见平面 (3) MU10页岩砖砌体 (4) M7.5水泥砂浆砌筑 (5) 20厚1:3水泥砂浆, 防潮层内掺3%防水粉 (6) MU10页岩砖砌体 (7) M7.5水泥砂浆砌筑 (8) 100厚C20混凝土垫层 (9) 素土夯实压实系数 ≥ 0.95 (10) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	8	2022.73	16181.84		1092.88
		分部小计					70398.92		4860.28
		立面喷漆					56894.17		2901.26
本页小计							16181.84		1092.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 37 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
109	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 名称:建筑立面刷新 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 质感涂料两遍 (2) 封闭底漆一道 (3) 柔性耐水腻子两遍 (4) 15厚1:2.5水泥砂浆找平 (5) 5厚抗裂砂浆(嵌入玻纤网格布) (6) 现状墙面抹灰铲除 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	277.92	190.33	52896.51		2618.01
110	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1. 名称:现状铁艺护栏刷新 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 砂纸打磨, 除中锈, 然后表面涂抹防腐漆两遍(开焊位置需满焊焊接, 焊缝高度≤6, 焊口除毛刺后锉平)。 (2) 做完除锈处理后, 表面喷涂黑色氟碳漆 (3) 现场生锈、败坏的部分需新做, 样式、大小与现场一致 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	41.23	96.96	3997.66		283.25
		分部小计					56894.17		2901.26
		健身器材游乐设施及公共设施					128422.71		275.71
本页小计							56894.17		2901.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 38 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
111	05B019	棋牌桌	1. 名称：棋牌桌 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 棋牌桌 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	3	3379.06	10137.18		10.47
112	05B020	不锈钢挡车柱	1. 名称：不锈钢挡车柱 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 不锈钢挡车柱 (600mm高 φ159mm*3厚) (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	36	282.95	10186.2		125.64
113	05B021	健身器械-云梯	1. 名称：健身器械-云梯 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 健身器械-云梯 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	2	3935.92	7871.84		6.98
114	05B022	健身器械-肩关节训练器	1. 名称：健身器械-肩关节训练器 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 健身器械-肩关节训练器 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	4	3935.92	15743.68		13.96
本页小计							43938.9		157.05

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 39 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
115	05B023	健身器械-双人漫步机	1. 名称：健身器械-双人漫步机 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 健身器械-双人漫步机 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	4	3935.92	15743.68		13.96
116	05B024	健身器械-双人蹬力器	1. 名称：健身器械-双人蹬力器 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 健身器械-双人蹬力器 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	2	3935.92	7871.84		6.98
117	05B025	弹簧摇摇乐	1. 名称：弹簧摇摇乐 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 弹簧摇摇乐 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	3	1708.5	5125.5		10.47
118	05B026	跷跷板	1. 名称：跷跷板 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 跷跷板 (2) 具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	3	2265.35	6796.05		10.47
本页小计							35537.07		41.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 40 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
119	05B027	传声筒	1. 名称：传声筒 2. 做法, 材质, 规格 尺寸： （1）传声筒 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	组	2	2599.47	5198.94		6.98
120	05B028	蹦床	1. 名称：蹦床 2. 做法, 材质, 规格 尺寸： （1）蹦床（大： Φ1000mm；小：Φ1000mm） （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	2	2822.2	5644.4		6.98
121	05B018	篮球框	1. 名称：篮球框 2. 做法, 材质, 规格 尺寸： （1）篮球框 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	3	1374.38	4123.14		10.47
122	05B029	乒乓球桌	1. 名称：乒乓球桌 2. 做法, 材质, 规格 尺寸： （1）乒乓球桌 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	2	3379.06	6758.12		6.98
本页小计							21724.6		31.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 41 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
123	05B030	垃圾桶	1. 名称：垃圾桶 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）垃圾桶 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	6	761.84	4571.04		20.94
124	05B031	严禁烟火警示牌	1. 名称：严禁烟火警示牌 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）严禁烟火警示牌 （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	6	2933.58	17601.48		20.94
125	05B032	健身架	1. 名称：健身架 2. 做法，材质，规格尺寸： （1）健身架（包含基础、标识牌） （2）具体规格做法及数量详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	套	1	5049.62	5049.62		3.49
		分部小计					128422.71		275.71
		剧场坐凳					73959.16		2371.76
本页小计							27222.14		45.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 庭院工程

第 42 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
126	05B017	剧场坐凳	1. 名称: 剧场坐凳 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 95x25厚栗色木纹塑木缝宽5mm (2) 1.5厚不锈钢板外包栗色漆饰面 (3) 50x50x5厚镀锌方管 间距@600 (4) 100x100x6厚钢板, 4Φ8间距@600 (4) 内嵌LED灯带, 详见电施 (5) 150厚C25混凝土垫层 (6) 150厚碎石垫层素土夯实 压实系数≥0.95 (7) 具体做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	58.16	1271.65	73959.16		2371.76
		分部小计					73959.16		2371.76
		景墙及蹦床					23881.51		1715.45
		景墙					22355.26		1684.58
本页小计							73959.16		2371.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 43 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
127	050307010001	景墙	1. 名称:景墙 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 丙烯涂料彩绘 (2) 封闭底漆一道 (3) 柔性耐水腻子两遍 (4) 20厚1:2.5水泥砂浆找平 (5) 240厚C30钢筋混凝土构造柱压顶, 内配4 Φ 12, Φ 8@150 (单列) (6) 240厚MU10页岩砖砌体, M7.5水泥砂浆砌筑 (7) 15厚白色水磨石 (8) 1:2.5白水泥 Φ 6-10石子, 磨光打蜡 (9) 15厚1:2.5水泥砂浆找平 (10) 米黄色质感涂料饰面 (11) 20厚1:2.5水泥砂浆找平 (12) 具体规格做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	2.93	6335.85	18564.04		1546.16
128	010502002001	构造柱	1. 名称:构造柱 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 240厚C30钢筋混凝土构造柱, 内配4 Φ 12, Φ 8@150 (钢筋单列) 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	0.42	678.76	285.08		10.82
本页小计							18849.12		1556.98

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 44 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
129	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:压顶 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 240厚C30钢筋混凝土压顶, 内配4 Φ 12, Φ 8@150 (钢筋单列) 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	0.5	692.78	346.39		14.37
130	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 8 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.054	6866.67	370.8		12.7
131	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.104	5594.52	581.83		14.84
132	010501002003	带形基础	1. 名称:钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C30钢筋混凝土带型基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	0.26	503.42	130.89		2.15
133	010401001001	砖基础	1. 名称:景墙砖基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 景墙砖基础 (2) 具体规格做法详见图纸 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	1.9	751.44	1427.74		70.32
本页小计							2857.65		114.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 45 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
134	010501001007	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	0.67	502.25	336.51		5.03
135	010404001001	垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 150厚级配碎石垫层 (2) 素土夯实压实系数 ≥ 0.95 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	1.09	286.22	311.98		8.19
		分部小计					22355.26		1684.58
		蹦床					1526.25		30.87
136	010501002005	带形基础	1. 名称:钢筋混凝土基础 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C25钢筋混凝土带型基础 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	1.41	514.32	725.19		11.65
137	010501001008	垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) C20混凝土垫层 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m3	0.56	502.25	281.26		4.21
本页小计							1654.94		29.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院工程

第 46 页 共 47 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
138	010404001002	垫层	1. 名称:碎石垫层 2. 做法, 材质, 规格尺寸: (1) 150厚级配碎石垫层 (2) 素土夯实压实系数 ≥ 0.95 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ³	0.86	286.22	246.15		6.46
139	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 10$ 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.026	6866.92	178.54		6.12
140	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi 12$ 2. 包括制作、运输、安装等全部工作内容 3. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	t	0.017	5594.71	95.11		2.43
		分部小计					1526.25		30.87
		分部小计					23881.51		1715.45
		分部小计					2323776.05		64288.93
		措施项目					28848.91		1925.32
141	011702001001	带型基础	1. 带型基础 复合模板 2. 安装、拆卸及清理 3. 刷隔离剂	m ²	95.54	101.56	9703.04		680.24
142	011702001002	带型基础垫层	1. 基础垫层 复合模板 2. 安装、拆卸及清理 3. 刷隔离剂	m ²	47.82	49.54	2369		166.89
本页小计							12591.84		862.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					258895.53		12777.71
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:300*500*700 4. 回路:13 5. 安装方式:落地安装 6. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 7. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	台	1	8459.04	8459.04		87.98
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:300*500*700 4. 回路:10 5. 安装方式:落地安装 6. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 7. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	台	1	5959.04	5959.04		87.98
3	040805004001	景观照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格型号:30W 3.5m 4m 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	套	43	2176.86	93604.98		896.55
本页小计							108023.06		1072.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	040805004002	景观照明灯	1. 名称: 球场专业灯 2. 规格型号: 300W 64*35.5cm 灯杆 Φ120 H=6米 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	套	4	1658.28	6633.12		90.24
5	040805004003	景观照明灯	1. 名称: 投射灯 2. 规格型号: 20W 3. 安装方式: 埋地 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	套	6	231.74	1390.44		73.92
6	040805004004	景观照明灯	1. 名称: LED灯带 2. 规格型号: LED 3. 安装方式: 埋地 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	200.45	36.77	7370.55		408.92
7	031101001001	开关电源设备	1. 名称: 400W开关电源 2. 规格型号: 400W 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	台	10	1553.8	15538		1629.8
本页小计							30932.11		2202.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	030609001001	钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：SC20 3. 安装方式：埋设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	76.97	14.62	1125.3		86.98
9	030609001002	钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：SC25 3. 安装方式：埋设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	848.82	20.1	17061.28		1145.91
10	030609001003	钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：SC32 3. 安装方式：埋设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	745.07	24.11	17963.64		1005.84
11	030411004001	配线	1. 名称：护套线 2. 规格型号：RVV-2*4 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	78.9	11.64	918.4		17.36
本页小计							37068.62		2256.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	888.94	16.6	14756.4		515.59
13	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: ZR-YJV-3*6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	771.79	22.06	17025.69		447.64
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格型号: ZR-YJV-3*4 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	7	100.04	700.28		43.12
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格型号: ZR-YJV-3*6 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	3	102.63	307.89		18.48
本页小计							32790.26		1024.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	010501006001	设备基础	1. 名称：配电箱基础 2. 规格：1100*600*600mm 3. 基础：C30混凝土 4. 垫层：C20混凝土 5. 钢筋：直径14主筋，直径8箍筋 6. 20厚1：2.5水泥砂浆 7. 预埋件150*150*10厚镀锌钢板，圆10锚固筋L=150mm 8. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 9. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	座	2	2441.4	4882.8		472.8
17	010501006002	设备基础	1. 名称：灯具基础 2. 规格：450*450*500mm 3. 基础：C20混凝土 4. 接地极：热镀锌角钢50*5*2500 5. 预埋地脚螺栓4-M16，圆6筋 6. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 7. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	座	47	190.59	8957.73		401.85
18	010101007001	管沟土方	1. 名称：电缆沟挖填土	m	1670.86	21.69	36240.95		5346.75
		分部小计					258895.53		12777.71
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							50081.48		6221.4
合 计							258895.53		12777.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					142567.67		10351.78
1	040205020002	监控摄像机	1. 名称:摄像机 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	台	36	677.39	24386.04		826.56
2	040802001001	监控杆	1. 名称:监控杆（含基础） 2. 规格：Φ100 H=5m 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	根	19	1206.55	22924.45		464.74
3	030502013001	光纤盒	1. 名称：4口光纤接续盒 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	5	172.65	863.25		82
4	030501012001	交换机	1. 名称：8口网络交换机 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	套	3	669.4	2008.2		108.24
5	030501012002	交换机	1. 名称：16口网络交换机 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	套	2	1073.58	2147.16		96.22
本页小计							52329.1		1577.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	030502014001	光纤连接	1. 名称：16口网络交换机 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	芯	10	63.22	632.2		54.7
7	030609001001	钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格型号：SC25 3. 安装方式：埋设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	1690.44	20.1	33977.84		2282.09
8	030411004001	配线	1. 名称：护套线 2. 规格型号：RVV-2*1.0 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	844.09	3.83	3232.86		185.7
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称：六类网线 2. 规格型号：CAT6 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	844.09	6.7	5655.4		371.4
10	030502007001	光缆	1. 名称：2芯单模光纤 2. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 3. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	543.58	6.32	3435.43		217.43
本页小计							46933.73		3111.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 满足设计图纸要求及施工规范要求及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	351.74	16.6	5838.88		204.01
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 规格型号: ZR-YJV-3*4 3. 满足设计图纸要求及施工规范要求及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	8	100.04	800.32		49.28
13	010101007001	管沟土方	1. 名称: 电缆沟挖填土	m	1690.44	21.69	36665.64		5409.41
		分部小计					142567.67		10351.78
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							43304.84		5662.7
合 计							142567.67		10351.78

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	2510574.14		146925.51
1.1	移植地被苗木	432649.77		40934.38
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	栽植花木	2077924.37		105991.13
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目			
合 计		2510574.14		146925.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		移植地被苗木					432649.77		40934.38
1	050102001001	栽植乔木	移植乔木苗木 1、规格：胸径Φ5 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	26	228.43	5939.18		541.84
2	050102001002	栽植乔木	移植乔木苗木 1、规格：胸径Φ10 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	39	455.95	17782.05		1291.29
3	050102001003	栽植乔木	移植乔木苗木 1、规格：胸径Φ15 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	12	1148.48	13781.76		885.84
4	050102001004	栽植乔木	移植乔木苗木 1、规格：胸径Φ20 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	3	1851.29	5553.87		405.18
5	050102001005	栽植乔木	移植乔木苗木 1、规格：胸径Φ30 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	2	9276.21	18552.42		834.3
6	050102002001	栽植灌木	移植地被苗木表（场地内/外移植） 1、规格：大叶黄杨 2、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m ²	1779.4	208.52	371040.49		36975.93
		分部小计					432649.77		40934.38
		栽植花木					2077924.37		105991.13
		乔木					761243.64		14232.17
本页小计							432649.77		40934.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 2 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	050102001006	栽植乔木	栽植乔木 蓝粉云杉 1、规格: 冠幅(m) 2.0-2.5, 高度(m)2 .5-3.0 2、形态特征: 全 冠, 带土球, 顶端 竖枝不计算高度, 基部无秃裸 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	22	1054.06	23189.32		441.54
8	050102001007	栽植乔木	栽植乔木 白皮松C 1、规格: 冠幅(m) 2.5-3.0, 高度(m)3 .0-3.5 2、形态特征: 全 冠, 带土球, 顶端 竖枝不计算高度, 基部无秃裸 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	12	4766.05	57192.6		323.4
9	050102001008	栽植乔木	栽植乔木 北美红枫A 1、规格: 胸径(cm))16-18, 冠幅(m)4. 0-4.5, 高度(m)8.0 -9.0 2、形态特征: 全 冠, 带土球, 实生 苗, 株型优美, 两 年以上假植苗 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	64	1873.81	119923.84		4126.72
本页小计							200305.76		4891.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	050102001009	栽植乔木	栽植乔木 丛生元宝枫 A 1、规格：地径(cm) >15/枝,冠幅(m) ≥6.0,高度(m)9.0 -10.0 2、形态特征：全 冠,带土球,实生 苗,株型优美,两 年以上假植苗 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	3	9414.56	28243.68		103.89
11	050102001010	栽植乔木	栽植乔木 丛生元宝枫 B 1、规格：地径(cm) >12/枝,冠幅(m) 5.0-5.5,高度(m)7 .0-8.0 2、形态特征：全 冠,带土球,实生 苗,株型优美,两 年以上假植苗 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	2	6837.64	13675.28		58.52
12	050102001011	栽植乔木	栽植乔木 元宝枫 1、规格：胸径(cm) 16-18,冠幅(m)4. 0-4.5,高度(m)5.5 -6.0,分枝点(m)2. 2 2、形态特征：全 冠,带土球,实生 苗,株型优美,两 年以上假植苗 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	株	33	5367.56	177129.48		2127.84
本页小计							219048.44		2290.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 4 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	050102001012	栽植乔木	栽植乔木 金叶复叶槭 1、规格: 胸径(cm)16-18, 冠幅(m)3.5-4.0, 高度(m)5.0-6.0, 分枝点(m)2.2 2、形态特征: 全冠, 带土球, 实生苗, 株型优美, 两年以上假植苗 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	3	3573.81	10721.43		193.44
14	050102001013	栽植乔木	栽植乔木 柿树 1、规格: 胸径(cm)16-18, 冠幅(m)3.5-4.0, 高度(m)8.0-9.0, 分枝点(m)>1.8 2、形态特征: 全冠, 带土球, 实生苗, 株型优美, 两年以上假植苗 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	13	1923.81	25009.53		838.24
15	050102001014	栽植乔木	栽植乔木 核桃 1、规格: 胸径(cm)15, 冠幅(m)4.5-5.5, 高度(m)5.5-6.0, 分枝点(m)>1.8 2、形态特征: 全冠, 带土球, 实生苗, 株型优美, 两年以上假植苗 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	8	1914.56	15316.48		277.04
本页小计							51047.44		1308.72

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 5 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	050102001015	栽植乔木	栽植乔木 二乔玉兰 1、规格: 地径 (cm) 8-9, 冠幅 (m) 2.0-2.5, 高度 (m) 2.5-3.0, 分枝点 (m) > 1.5 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	10	1310.25	13102.5		223.8
17	050102001016	栽植乔木	栽植乔木 晚樱B 1、规格: 地径 (cm) 14-15, 冠幅 (m) 3.0-3.5, 高度 (m) 3.5-4.0, 分枝点 (m) > 1.2 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	36	1714.56	61724.16		1246.68
18	050102001017	栽植乔木	栽植乔木 山桃 1、规格: 地径 (cm) 8-10, 冠幅 (m) 2.0-2.5, 高度 (m) 2.0-2.5, 分枝点 (m) > 1.0 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	22	1101.25	24227.5		492.36
本页小计							99054.16		1962.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 6 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	050102001018	栽植乔木	栽植乔木 西府海棠A 1、规格: 地径(cm)10-12, 冠幅(m)2.0-2.5, 高度(m)2.5-3.0, 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	46	2203.64	101367.44		1345.96
20	050102001019	栽植乔木	栽植乔木 北美海棠-雪坠 1、规格: 地径(cm)14-15, 冠幅(m)2.8-3.0, 高度(m)3.0-3.5, 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	36	1078.28	38818.08		1246.68
21	050102001020	栽植乔木	栽植乔木 山楂 1、规格: 地径(cm)8-10, 冠幅(m)2.0-2.5, 高度(m)2.5-3.0, 2、形态特征: 全冠, 生长健壮, 枝叶饱满密实, 树姿优美 3、养护期: 满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	36	914.25	32913		805.68
本页小计							173098.52		3398.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	050102001021	栽植乔木	栽植乔木 鸡爪槭B 1、规格：地径(cm) 10-12,冠幅(m)2.5-3.0,高度(m)2.0-2.5, 2、形态特征：全冠，生长健壮，枝叶饱满密实，树姿优美 3、养护期：满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	13	1437.64	18689.32		380.38
		分部小计					761243.64		14232.17
		灌木					38345.38		931.75
23	050102002002	栽植灌木	栽植灌木 紫丁香B 1、规格：≥3/枝，冠幅(m)1.8-2.0,高度(m)2.0-2.5, 2、形态特征：3-5分枝，全冠，蓬冠丰满 3、养护期：满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	41	467.08	19150.28		379.25
24	050102002003	栽植灌木	栽植灌木 紫薇B 1、规格：≥3/枝，冠幅(m)1.8-2.0,高度(m)2.0-2.5, 2、形态特征：3-5分枝，全冠，蓬冠丰满 3、养护期：满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	20	687.48	13749.6		185
本页小计							51589.2		944.63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	050102002004	栽植灌木	栽植灌木 连翘 1、规格：≥2/枝，冠幅(m)1.2-1.5，高度(m)1.2-1.5， 2、形态特征：3-5分枝，全冠，蓬冠丰满 3、养护期：满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	株	50	108.91	5445.5		367.5
		分部小计					38345.38		931.75
		地被					1278335.35		90827.21
26	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地 1. 地形塑造满足设计图纸，施工规范及验收等要求，土壤应疏松湿润，排水良好。 2. 未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	12696	6.97	88491.12		10156.8
27	050102007001	栽植色带	栽植灌木 北海道黄杨 1、规格：冠幅(m)0.35-0.4，高度(m)1.8，密度16株/m2 2、形态特征：绿篱密植，以不露土为准，视最终来苗调整密度 3、养护期：满足路政要求 4、未尽事宜应考虑现场实际情况满足设计、施工、规范、使用等要求	m2	234	243.37	56948.58		2653.56
本页小计							150885.2		13177.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 9 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	050102007003	栽植色带	栽植灌木 小龙柏 1、规格：冠幅(m) 0.25-0.3, 高度(m) 0.4, 密度25株/m ² 2、形态特征：绿 篱密植，以不露土 为准，视最终来苗 调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	489	110.7	54132.3		3300.75
29	050102007004	栽植色带	栽植灌木 紫穗狼尾草 1、规格：冠幅(m) 0.25-0.3, 高度(m) 0.4-0.5, 密度25丛 /m ² 2、形态特征：株 形饱满，袋装苗， 结合树皮覆盖以不 露土为准 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	1020	115.7	118014		6885
30	050102007005	栽植色带	栽植灌木 林荫鼠尾草 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3, 高度(m) 0 .3-0.5, 密度25丛/ m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	150	135.7	20355		1012.5
本页小计							192501.3		11198.25

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

第 10 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	050102007006	栽植色带	栽植灌木 丰花月季 1、规格: 冠幅(m) 0.3-0.4, 高度(m)0 .4-0.5, 密度25株/ m ² 2、形态特征: 绿 篱密植, 以不露土 为准, 视最终来苗 调整密度 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	1036	126.07	130608.52		5698
32	050102007007	栽植色带	栽植灌木 藤本月季 1、规格: 密度9株 /m ² 2、形态特征: 藤 长1.0-1.2米, ≥ 五年生 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	490	211.07	103424.3		2695
33	050102007008	栽植色带	栽植灌木 绣球-无尽夏 1、规格: 冠幅(m) 0.25-0.3, 高度(m) 0.4-0.5, 密度25株 /m ² 2、形态特征: 绿 篱密植, 以不露土 为准, 视最终来苗 调整密度 3、养护期: 满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	529	100.7	53270.3		3570.75
本页小计							287303.12		11963.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 11 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	050102007009	栽植色带	栽植灌木 玉簪 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3,高度(m)0 .3-0.4,密度36丛/ m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	638	80.5	51359		4306.5
35	050102007010	栽植色带	栽植灌木 马蔺 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3,高度(m)0 .3-0.4,密度36丛/ m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	1054	83.02	87503.08		7114.5
36	050102007011	栽植色带	栽植灌木 红王子锦带 1、规格：冠幅(m) 0.3-0.4,高度(m)0 .5-0.6,密度25株/ m ² 2、形态特征：绿 篱密植，以不露土 为准，视最终来苗 调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	374	138.2	51686.8		2524.5
本页小计							190548.88		13945.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 12 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	050102007012	栽植色带	栽植灌木 紫菀 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3, 高度(m)0 .4-0.5, 密度36丛/ m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	74	103.9	7688.6		499.5
38	050102007013	栽植色带	栽植灌木 八宝景天 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3, 高度(m)0 .3-0.4, 密度36丛/ m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	41	199.3	8171.3		276.75
39	050102007014	栽植色带	栽植灌木 匍匐委陵菜 1、规格：冠幅(m) 0.2-0.3, 高度(m)0 .15-0.2, 密度36株 /m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	5242	72.5	380045		35383.5
本页小计							395904.9		36159.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

第 13 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
40	050102007015	栽植色带	栽植灌木 野牛草 1、规格：冠幅(m) 0.15-0.2, 高度(m) 0.15-0.2, 密度49 株/m ² 2、形态特征：以 不露土为准，视最 终来苗调整密度 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	1045	37.06	38727.7		2905.1
41	050102007016	栽植色带	栽植灌木 早园竹 1、规格：高度(m) 3.0-3.5, 密度间距 20cm 2、形态特征：植 株健壮，无病虫害 ，全稍，节边(竿 根结合处)无损伤 3、养护期：满足 路政要求 4、未尽事宜应考 虑现场实际情况满 足设计、施工、规 范、使用等要求	m ²	17	1641.75	27909.75		1844.5
		分部小计					1278335.35		90827.21
		分部小计					2077924.37		105991.13
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							66637.45		4749.6
合 计							2510574.14		146925.51

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		给水系统					37958.9		1563.04
1	050103001001	喷灌管线安装	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗;水压试验;消毒冲洗 6. 含配套管件 7. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 8. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m	450.94	25.6	11544.06		838.75
2	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称:快速取水阀 2. 规格: DN25 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	13	70.01	910.13		55.51
3	050103002002	喷灌配件安装	1. 名称:泄水阀 2. 规格: DN15 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	4	95.54	382.16		9.2
4	050103002003	喷灌配件安装	1. 名称:阀门箱 (带基础) 2. 规格: VB6-RND 3. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	个	17	140.81	2393.77		156.06
本页小计							15230.12		1059.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土矩形水表井 2. 管径规格:DN50 详见图集05S502 3. 其他: 含水表、蝶阀、止回阀、伸缩接头 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	座	2	11364.39	22728.78		503.52
		分部小计					37958.9		1563.04
		土方					26603.77		509.65
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 管道埋深满足图纸要求 3. 开挖方式: 自行考虑, 包含人工清槽等全部工序 4. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 5. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m3	775.96	13.36	10366.83		341.42
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实 2. 填方材料品种: 回填砂 3. 填方来源、运距: 运距自行考虑 4. 回填方式: 自行考虑, 包含人工回填等全部工序 5. 满足设计图纸要求及施工规范标准及验收规范要求 6. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m3	30.69	151.66	4654.45		6.14
本页小计							37750.06		851.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 回填土 3. 填方来源、运距: 运距自行考虑 4. 回填方式: 自行考虑, 包含人工回填等全部工序 5. 满足设计图纸要求及施工规范要求及验收规范要求 6. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m3	722.9	8.94	6462.73		144.58
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方外运及消纳 2. 运距及消纳费: 自行考虑 3. 满足设计图纸要求及施工规范要求及验收规范要求 4. 未详细说明处由投标人根据招标及相关要求自行考虑报价	m3	53.06	96.49	5119.76		17.51
		分部小计					26603.77		509.65
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							11582.49		162.09
合 计							64562.67		2072.69

